

**SERVICIOS GENERALES
EN CONTRUCCION DE OBRAS CIVILES
ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS**

**TEOBALDO TEOFILO CHIROQUE
CHINGA
RUC 10255475083**

Cliente:
**OCEANO SEA FOOD
PESQUERA ABC**
Presente **ING/FERNANDO. LEON**

Cotización Nro: **003/001/2021**
Fecha de Atención: **18/01/2021**

REFERENCIA: **COTIZACION DE SERVICIO: CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO
ARMADO A TODO COSTO EN INGRESO DE PESQUERA ABC SAC**

De nuestra consideración:
Por la presente le hacemos llegar nuestra cotización por la referencia, el cual se detalla a continuación:

COTIZACION NRO. 003/001/2021

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | P.U. | SUBTOTAL |
|-------------|--|-----|--------|--------|----------|
| 1.00 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | DEMOLICION DE LOSA/PAVIMENTO ASFALTO Y ELIMINACION DE EXCEDENTES H=20 CM | KG | 26.50 | 80.00 | 2,120.00 |
| 1.02 | PREPARACION Y COMPATACION DE TERRENO | M3 | 26.50 | 15.66 | 414.99 |
| 2.00 | LOSA DE CONCRETO | | | | |
| 2.01 | ENCOFRADO NORMAL | M2 | 2.85 | 36.80 | 104.88 |
| 2.02 | CONCRETO FC= 210 KG/CM2 ADICIONADO CON ACELANATE DE FRAGUA | M3 | 5.30 | 530.00 | 2,809.00 |
| 2.03 | ACERO EN LOSA, DOBLE MALLA DE ACERO DE 3/8" | KG | 360.18 | 5.10 | 1,836.92 |
| 2.04 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 26.50 | 6.80 | 180.20 |

SUB TOTAL S/. 7,465.99

IGV 18% S/. 1,343.88

TOTAL S/. 8,809.87

CONDICIONES COMERCIALES:

| | |
|------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO: | 100 % CONTRA ENTREGA AL FINAL DE LOS TRABAJOS |
| TIEMPO DE EJECUCION: | 2 DIAS CALENDARIOS |
| VALIDEZ DE LA OFERTA: | 15 DIAS |
| NOTA | EL SERVICIO SE INICIARA CON AUTORIZACION Y APROBACION DE ORDEN DE SERVICIO |

GERENTE GENERAL