



EMPRESA DE SERVICIOS: CONTRATISTAS GENERALES
HERSECON S.R.L.

DISEÑO Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO - ESPECIALISTAS EN DRYWALL - SISTEMA MODUGLAS
 VENTA DE TODO TIPO DE VIDRIOS LAMINADO, TEMPLADO, ETC. - MANTTO RESIDENCIAS - SERVICIOS EN GENERAL
 Miramar D-5 P/B, Cel: 953521275 - 953984846, RPM *196358 *594988, Telef: 053-485636
 Email : hersecon@gmail.com

PROPUESTA ECONOMICA

SOLICITANTE : PUERTOS DEL PACIFICO
PROPUESTA ECONOMICA : FRABRICACION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LONA PLASTIFICADA
PRESUPUESTO : 054
UBICACIÓN : MOLLENDO
FECHA : 23/05/2018.

PAR.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	PR. UN.	PR.PARC.
1	TRABAJOS PRELIMINARES.				
1.01	Transporte de equipo y Herramientas.	GLB.	1.00	540.00	540.00
1.02	Transporte de materiales.	GLB.	1.00	540.00	540.00
					1080.00
2	ALBANILERIA				
2.01	Demolicion y Excavado de hoyos para plantar parantes	M2	6.00	20.00	120.00
2.02	Solaqueado y Baceado de Parantes con Concreto	GLB.	1.00	120.00	120.00
					240.00
3	CARPINTERIA METALICA				
3.01	Tubo Cuadrado de 3" x 2mm x 6 mts	VARR	4.00	114.00	456.00
3.02	Tubo Cuadrado de 2"x 2mm x 6 mts	VARR	22.00	70.00	1540.00
3.03	Tubo Cuadrado de 1 1/2" x 1.8 x 6 mts	VARR	12.00	52.00	624.00
3.04	Tubo Rectangular de 2"x 1"x 2mm x 6mts	VARR	5.00	52.00	260.00
3.05	Soldadura cellocord de 1/8	KL	10.00	14.00	140.00
3.04	Soldadura Supercito de 1/8	KI	15.00	16.00	240.00
					3260.00
5	PINTURA				
5.01	Pintura Base Zincromato Zenacryl	GLN	5.00	58.00	290.00
5.02	Pintura Esmalte Acrilico Pintor Cpp	GLN	5.00	65.00	325.00
5.03	Tiner Acrilico	GLN	12.00	18.00	216.00
5.04	Trapo Industrial	KL	6.00	6.00	36.00
5.05	Lona Carpa Trailer Plastificada.	GLB	1.00	1680.00	1680.00
5.06	Lijar # 220 pra Fierro	PGO	10.00	2.00	20.00
					2567.00
6	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
6.01	Maquina de soldar Miller	DIA	6.00	40.00	240.00
6.02	Esmeril de 4" Dewalt	DIA	6.00	20.00	120.00
6.03	Esmeril de 7" Dewalt	DIA	4.00	30.00	120.00
6.04	Escalera de 8 pasos de Fibra	DIA	6.00	20.00	120.00
6.05	Compresora de Aire	DIA	6.00	30.00	180.00
					780.00
7	MANO DE OBRA				
7.01	Confeccion de estructuras metalicas	GLB	1.00	1200.00	1200.00
7.02	Pintado de Estructuras	GLB	1.00	450.00	450.00
7.03	Ensamblado y montaje de estructura e Instalacion de Cobertura.	GLB	1.00	2400.00	2400.00
7.04	Alimentacion y Alojamiento	GLB	1.00	580.00	580.00
					4630.00
8	TRABAJOS FINALES				
9.01	Carguío y eliminación de material de desmonte con equipo. (incl. 20% esponj.)	GLB	1.00		60.00
9.02	Limpieza general.	GLB	1.00		120.00
					180.00
				Costo Directo	13216.00
				Gastos Adm. y Utilidad (10%)	1321.6
				Sub Total	14537.60
				IGV (18%)	2616.768
				TOTAL S/.	17154.37
	TIEMPO DE DURACION DEL SERVICIO . (Dias Calendario)				6 dias
	MODALIDAD DE PAGO POR SU FACTURA (Valorización o Contra entrega)				Contra Entrega
	DISPONIBILIDAD PARA INICIAR LAS OPERACIONES (Dias Calendario)				Entrega de Area
	GARANTIA DEL SERVICIO				12 Meses