

Presupuesto

Presupuesto **1823 - COLOCACION DE PANELES ,CABLES Y TENSADORES**
 Cliente **Empresa Matarani S.A.C.**
 Lugar **Matarani - Islay - Arequipa**
 Tiempo **12 días útiles**

Fecha **9/07/18**
 Rev. **0**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	MANO DE OBRA				5,040.00
1.02	SUPERVISOR Y MONITOR SSOMA	día	12.00	100.00	1,200.00
1.03	OPERARIO	día	12.00	90.00	2,160.00
1.04	AYUDANTE	día	12.00	70.00	1,680.00
02	MATERIALES				11,540.08
2.01	TECHO				
2.01.01	TERMOPANEL DE POLIESTIRENO E=50 mm DE 1.18 m X 8 m -TECHO	und	2.00	897.04	1,794.07
2.01.02	ABRAZADERAS	und	2,304.00	.90	2,073.60
2.01.03	PERNO DE ENCARNE 1"	und	100.00	.23	23.00
2.01.04	SELLADRO SIKAFLEX 221	und	4.00	33.30	133.20
2.01.05	CABLE ACERADO RECUBIERTO DE PVC 6mm	rollo	10.00	593.22	5,932.20
2.01.06	TENSADORES	und	288.00	3.00	864.00
2.01.07	TUERCA CON OJO GALVANIZADO + BOLANDA	und	288.00	2.50	720.00
2.01.08	TABLONES DE MADERA	glb	1.00		
03	HERRAMIENTAS				960.00
3.01	GENERADOR	Dia	12.00	40.00	480.00
3.02	TALADRO	Dia	12.00	15.00	180.00
3.03	HERRAMIENTAS MANUALES	Gbl	1.00	300.00	300.00
3.04	ANDAMIOS	Glb	12.00	80.00	960.00
4	DIVERSOS				3,580.00
4.01	ALIMENTACION	dia	12.00	105.00	1,260.00
4.02	ALOJAMIENTO	dia	12.00	90.00	1,080.00
4.03	MOVILIDAD	dia	12.00	70.00	840.00
4.04	EQUIPO PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	200.00	200.00
4.05	FLETE TERRESTRE TERMOPANELES	glb	1.00	200.00	200.00

CONSIDERACIONES / EXCLUSIONES A LA PROPUESTA:

- El Cliente proporcionará punto de agua y energía eléctrica
- Tiempo de entrega: 12 días útiles
- Vigencia de propuesta: 15 días

COSTO DIRECTO	21,120.08
GASTO GENERAL (8%)	1,689.61
UTILIDAD (7%)	1,478.41
SUB TOTAL	24,288.09
IGV (18%)	4,371.86
TOTAL	28,659.94



Ing. Alain Torres Rodríguez
 Gerente General
 Migdal Consultores S.A.C.