

**PUERTOS DEL PACIFICO S.A.
ISLAY - AREQUIPA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA METÁLICA**

FECHA: 09/07/2019
OFERTA No.: COT-BEG3484MR250619REV02
ATENCION: RAÚL CILLONIZ TUCLOS
CORREO: rcilloniz@puertosdelpacifico.pe
TELEFONO: 979979980

De nuestra consideración:

Nos es muy grato dirigirnos a Uds. para extenderle nuestro cordial saludo y a la vez hacerle llegar la siguiente Cotización:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UDM	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	COBERTURA METÁLICA					
			GBL	1	1,666.66	1,666.66
1.1		Transporte de material a obra, Gastos Administrativos y Operativos.	GBL	1.00	150.00	150.00
1.2		Viaticos de personal. Incl. Hospedaje, alimentación	GBL	1.00	300.00	300.00
1.3		Suministro y Instalación de techo metálico Inc: * Estructura metálica para instalación de cobertura, suministro e instalación de vigas con fierro de 2" x 2" e = 1.90mm y diagonales con fierro de 2" x 1" e = 1.90mm, correas de 4" x 2" e= 2.50mm * Suministro e instalación de cobertura TR4. * Suministro e instalación de canaleta * Hermetizado de techo con sika boom * Suministro e instalación de 01 columnas metálicas 4" x 4" e=1.90 mm h=2.30m * Sumnistro e instalación de reja metálica en zona libre	M2	30.00	33.56	1,006.66
1.4		Supervision de ingeniero en obra	GBL	1.00	210.00	210.00
TOTAL ITEM 01			KIT	1	1,666.66	1,666.66

COSTO DIRECTO DOLARES NO INCLUYE EL IGV.	USD	1,666.66
DESCUENTO ESPECIAL 10%	USD	166.67
SUB TOTAL DOLARES NO INCLUYE EL IGV.	USD	1,500.00
IGV	USD	270.00
TOTAL DOLARES INCLUIDO EL IGV.	USD	1,770.00

NOTAS DE INGENIERIA

La cotización considera:

- 1) La cotización considera el suministro e instalación de estructura metálica para 30 m2
- 2) La cotización considera suministro e instalacion de TR4
- 3) La cotización considera costo por supervisor durante los trabajos a realizar
- 4) La cotización considera los viaticos del personal y supervisor
- 5) La cotización considera suministro e instalacion de 1 columna metálica
- 6) Los trabajos que no esten dentro del presupuesto serán cotizados adicionalmente.

La cotización no considera:

- 1) La cotización no considera suministro e instalacion de luminarias
- 2) La cotización No considera instalaciones eléctricas en area a intervenir
- 3) La cotización No considera refuerzos para estructura existente

CLIENTE PROVEERÁ:

- 1) Coordinador de trabajos permanente.
- 2) Energía y Agua para las Obras.

BEGAS PROVEERÁ:

- 1) Personal calificado para las labores a desarrollar, con seguro de trabajo contra todo tipo de Riesgos y Equipos de Protección Personal.
- 2) Equipos y herramientas adecuadas para las labores a desarrollar.
- 3) Materiales consumibles en los puntos de trabajo.
- 4) Ingenieros Supervisores y Técnicos Calificados de GLP y C.L.

CONDICIONES COMERCIALES

LUGAR DEL PROYECTO:	MATARANI
TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:	07 DÍAS
FORMA DE PAGO:	20% ADELANTO; SALDO RESTANTE AL TÉRMINO DE LA OBRA
VALIDEZ DE OFERTA:	30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA.
ORDEN DE COMPRA:	GIRAR ORDEN DE COMPRA A: BEGAS INGENIEROS S.A.C. / RUC: 20492246566



Ejecución de Obras de EESS de CL,CD,GLP y GNV. Elaboración, Asesoramiento y supervisión de proyectos en general.Mantenimiento y servicio técnico en general. Calibración de dispensadores de GLP.

CUENTA BANCARIA:



CUENTA CORRIENTE EN SOLES : 191-2138716-0-90
CUENTA CORRIENTE EN DÓLARES : 191-2127528-1-90

CUENTA CORRIENTE EN SOLES : 0011-340-0100024828-74
CUENTA CORRIENTE EN DOLARES : 0011-340-0100024836-77

ING. ENRIQUE BENAVIDES LÓPEZ
BEGAS INGENIEROS SAC.