



FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456



“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

Paíta, 28 de setiembre del 2018

PROFORMA N° 064-2018/FANAMA.SRL

Señor es : **INDUSTRIAS BIOCUARTICAS TALARA SAC**

Atención : **SRA. YOLANDA PACHECO**

Asunto : **COTIZACION PARA TRABAJOS**

Estimados:

Nos es muy grato dirigirnos a ustedes, para saludarlos y a la misma vez hacerles llegar mi cotización para la colocación de una carpeta asfáltica en un área de 685 m2, con un espesor de 2”, con el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO PAVIMENTACION IBT					
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL
01	PAVIMENTACION EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO				46,051.10
01.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	M2	805.25	2.50	2,013.13
01.02	COLOCACION DE BASE GRANULAR E= 25CM	M2	805.25	9.50	7,649.88
01.03	IMPRIMACION Y RIEGO CON EMULSION ASFALTICA	M2	805.25	4.85	3,905.46
01.04	CARPETA ASFALTICA DE ESPESOR 2.5 CM	M2	120.00	22.00	2,640.00
01.05	CARPETA ASFALTICA DE ESPESOR 5 CM	M2	685.25	39.00	26,724.75
01.06	SELLADO ASFALTICO CON EMULSION ASFALTICA	M2	685.25	4.55	3,117.89
02	CUNETA EN FORMA DE V				1,775.10
02.01	EXCAVACION MANUAL PARA CUNETA	M3	10.20	25.00	255.00
02.02	AFIRMADO PARA CAMA DE CUNETA	M3	1.85	25.00	46.25
02.03	CONCRETO F1`C=175KG/CM2	M3	2.85	485.00	1,382.25
02.04	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO	M2	2.00	45.80	91.60
SUB TOTAL					47,826.20
IGV 18%					8,608.72
TOTAL					56,434.92


 Manuel Chirife Quesquen
 GERENTE

DIRECCION: MZA. D LOTE. 06 A.H. JUAN VALER SANDOVAL - PAITA – PIURA

CORREO : fanama_srl@hotmail.com – RPM: #942403697 - 942403697



FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456




NOTA:

- Tiempo de ejecución en pavimentación 4 días.
- Forma de pago 70% al inicio de los trabajos, 30% a la culminación de los trabajos.
- Tiempo de vida del trabajo 4 años.

Sin otro particular y a la espera de su respuesta quedo de usted no sin antes reiterarles los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal.

Muy Atentamente,


Manuel Chancafe Quesquen
GERENTE