

COTIZACIÓN 042-18-02

PAITA 17 MAYO 2018

SEÑORES: IBT S.A.C

ATENCION: GINO UCCELLI

ASUNTO:

INSTALACION DE TUBERIAS Y TOMAS DE AGUA EN MUELLE

COTIZACION

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez presentarle nuestra propuesta Económica para los trabajos solicitados.

SERVICIO	DETALLES	AREA	COSTO S/
INSTALACION DE TUBERIAS	<p><u>Personal</u> 02 Operarios 01 Chalanero 01 Supervisor</p> <p>SCTR</p> <p><u>Equipos de protección P.</u> Chalecos salvavidas. Lentes de protección. Casco de seguridad. Overoles descartables. Guantes.</p> <p><u>Equipos</u> Chalana a motor 5 tn</p> <p><u>Tiempo estimado de trabajo</u> 04 días.</p>		
	<p><u>ACCESORIOS</u> Tubería de 2" pesada.(PAVCO) 35 Medidores marca ZENNAR 08 Anclajes para tubería (Angulo en inox 3/8) 50 Cajas de registro en inox 04</p>		

Total No incluye IGV	12,000.00
---------------------------------------	------------------

COND. DE PAGO: Deposito a Cuenta. 50 % antes de realizar trabajo, 50% al finalizar
CTA CORRIENTE: 0011-0285-0201384908 / CCI 011-285-000201384908-44 BBWA CONTINENTAL
CTA. DETRACCIÓN: 00-638-033720 / CCI 01863800063803372071 BANCO DE LA NACION
VIGENCIA: 15 días

OBSERVACIONES.

Los anclajes para tubería serán instalados desde la entrada de muelle asegurando tanto tubería de cableado eléctrico como tubería de agua de 2".

Se instalaran 04 tomas en muelle, 02 por cada lado de muelle

Las tomas de aguas tendrán 02 salidas para 02 conexiones.

Las tomas estarán protegidas con cajas confeccionadas en INOX .

MARIA ESTER ROMERO GUEVARA

GERENTE