

**SERVICIOS GENERALES
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS**

**TEOBALDO TEOFILO
CHIROQUE CHINGA
RUC 10255475083**

Cliente:

Cotización Nro: 001-07-2021

Presente

ATENCION 11/06/2021

REFERENCIA:

**COTIZACION DE SERVICIO: PINTADO DE ESTRUCTURA METALICAS EN
MUELLE**

De nuestra consideración:

Por la presente le hacemos llegar nuestra cotización por la referencia, el cual se detalla a continuación:

COTIZACION NRO. 001-07-2021

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | P.U. | SUBTOTAL |
|------|---|-----|--------|--------|----------|
| 2.00 | PINTADO DE ESTRUCTURA METALICAS DE PLANTA DE AGUA | | | | |
| 2.01 | PINTURA EN POSTES METALICOS | UND | 9.00 | 126.00 | 1,134.00 |
| 2.02 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA TOLDOS MOVILES | UND | 7.00 | 157.50 | 1,102.50 |
| 2.03 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA TRIPODES PARA PESAR | UND | 4.00 | 84.00 | 336.00 |
| 2.04 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE TECHO, TIJERALES PRINCIPALES EN SOMBRA FIJA EN CABEZO DE MUELLE | UND | 1.00 | 630.00 | 630.00 |
| 2.05 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE ESCALERA | UND | 1.00 | 420.00 | 420.00 |
| 2.06 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA ANCLAJES EN CABEZO DE MUELLE | UND | 22.00 | 10.50 | 231.00 |
| 2.07 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA BARANDAS EN CUELLO DE MUELLE | ML | 306.20 | 8.40 | 2,572.08 |
| 2.08 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA FACHADA DE GARITA EN MUELLE, INC ESCALERA Y BARANDAS | GLB | 1.00 | 787.50 | 787.50 |
| 2.09 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA PORTON | GLB | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
| 2.10 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA PUERTA | GLB | 2.00 | 105.00 | 210.00 |
| 2.11 | PINTURA EN SARDINEL EN CUELLO DE MUELLE | ML | 306.20 | 4.20 | 1,286.04 |
| 2.12 | PINTURA EN GARITA DE INGRESO DE MUELLE | ML | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
| 2.13 | PINTURA EN CONTENEDOR DE OFICINAS EN INGRESO DE MUELLE | UND | 1.00 | 315.00 | 315.00 |
| 2.14 | PINTURA EN FACHADA OFICINA | UND | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|------------------|----------------------|
| SUB TOTAL | S/. 9,444.12 |
| IGV 18% | S/. 1,699.94 |
| TOTAL | S/. 11,144.06 |

CONDICIONES COMERCIALES:

| | |
|-----------------------|--|
| FORMA DE PAGO: | 50% ADELANTO Y 50 % CONTRA ENTREGA |
| TIEMPO DE EJECUCION: | 15 DIAS CALENDARIOS |
| VALIDEZ DE LA OFERTA: | 15 DIAS |
| NOTA | EL SERVICIO SE INICIARA CON AUTORIZACION Y APROBACION DE ORDEN DE SERVICIO |


DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

REF:

SE HARA LA LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS ESTRUCTURAS METALICAS CON USO DE LIJA, ESCOBILLAS METALICA, ANDAMIAJE, ARNES, EPPS.

APLICACIÓN DE PINTURAS

SE HARA EL PINTADO DE TODA LA ESTRUCTURA CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS CON USO DE SOPLETE COMPRESOR DE AIRE PARA MEJOR ACABADO. ANDAMIAJE, EPPS ADECUADOS, ARNES


 - 4.77%
 TOTAL: S/ 10,613.39 inc. IGV

GERENTE GENERAL