



COTIZACION N°011036 – 2020

Lima, 29 de Marzo del 2021

Señores.- Oceano Seafood

Atención: Karla Suarez

Presente:

Me es grato dirigirme a usted para adjuntarle nuestros costos por los trabajos solicitados en nuestra última comunicación PROYECTO: **Habilitacion de Radio enlaces hacia Muelles de Plantas ABC / CETUS / ALTAIR:**

Detalle de Cotización:

COTIZACION N°011036 – 2020

UND.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT s/.	PRECIO TOTAL s/.
SERV	Instalacion Sistema de Punto de Acceso Inalabrico en Sala de Procesos de Planta ABC - Oceano Se procedera a la habilitacion de 03 Radio Enlaces Outdoor para poder brindar cobertura inalabrica en los muelles de las Plantas ABC / CETUS / ALTAIR: - Instalacion de 03 radio enlaces en las Plantas ABC, Cetus y Altair. - Instalacion de ducteria PVC pintada en color naranja para datos. - Instalacion de 03 cableado de interconexion UTP desde Sala de Comunicaciones Principal hacia la ubicacion de los puntos de red de los Radio enlaces. - Instalacion 03 cables UTP hacia los AP a instalarse. - Certificacion de cableado UTP. - Presentacion de informe fotografico	1	S/3,600.00	S/3,600.00
MTS	Cable UTP CAT6 LSZH-3 DIXON (cumple iEC-61034, iEC60754,iEC-60332-3),gris x 305m	240	S/1.91	S/459.54
UND.	JACK MINICOM (outlet) CAT 6 - NEGRO - DIXON	6	S/22.40	S/134.40
UND.	Ordenadores Frontal/ Posterior 1UR Marca DIXON	1	S/160.00	S/160.00
UND.	Kit para punto de Red: - Faceplate Panduit 01 toma - Caja de paso 10x10 para instalacion de Faceplate	2	S/31.00	S/62.00
UND.	Patch Cord de 3 pies (1 metro) DIXON Cat6 color blanco	9	S/31.50	S/283.50
MTS	Kit de proteccion para cableado UTP Cat6 (hasta 70mts) por sede: - Tuberia PVC SAP de 3/4" - Pintado de tuberia con tratamiento epoxico color naranja - Accesorios de Fijacion - Cajas de paso	210	S/2.10	S/441.00
SERV	Instalacion de equipo LITEBRAM 5AC GEN2 UBIQUITI Outdoor Planta ABC / CETUS / ALTAIR - Oceano Se tienen que instalar 02 equipos de accesos inalabricos en la Sala de Procesos Planta ABC: - Instalacion de 02 Equipos LITEBEAM 5AC GEN2 en soportes de Aluminio. - Puesta en servicio.	6	S/860.00	S/5,160.00
MTS	Kit de soporte de Aluminio para equipos de Radio Enlace: - Tuberia Aluminio 3/4" - Accesorios de Fijacion - Cajas de paso	9	S/180.00	S/1,620.00
SERV	Instalacion de Access Point UAP-AC-M-PRO UBIQUITI Outdoor Planta ABC - Oceano Se tienen que instalar 03 equipos de accesos inalabricos en los muelles de Planta ABC / CETUS / ALTAIR: - Instalacion de 03 Equipos LITEBEAM en soportes de Aluminio. - Puesta en servicio.	3	S/1,020.00	S/3,060.00
			TOTAL	S/14,980.44



COTIZACION N°011036 – 2020

Consideraciones Técnicas:

1. Para la presentación de planos de distribución de cableado e instalación de AP el cliente deberá brindar los planos de arquitectura de su planta en AutoCAD.
2. Se entregará la certificación de los 03 tendidos de cableado a implementar con Certificador DTX-1800 Fluke.
3. Previo a la implementación se tendrá una reunión con las áreas de TI para definir perfiles de funcionamiento de la red Inalámbrica a implementar.
4. El cliente brindara las facilidades para el acceso a techos y zonas de altura dentro de su planta.
5. Terminada la implementación se brindara capacitación sobre la solución implementada contando con soporte técnico de 06 meses después de realizado el trabajo.

Consideraciones Comerciales:

1. La presente cotización de los servicios de instalación esta valorizada en Soles.
2. La presente cotización no incluye el impuesto general a las ventas (IGV).
3. La presente cotización contempla la forma de pago Facturación a 30 días.
4. HERASI S.A.C. brinda 12 meses de garantía sobre la solución y suministros implementados.
5. La ejecución de los trabajos se realizará una vez recibida la Orden de Compra.

Me despido, esperando que la cotización enviada se ajuste a lo esperado.

Atentamente.

Rafael Sandoval C.
Gerente de Operaciones
HERASI S.A.C.