

PAITA, 18 FEBRERO 2021

COTIZACIÓN N° 055-2021

SRES

FRINORT - PIURA

ATTE:

Tenemos el agrado de enviar a Ud. Cotización por lo siguiente:

VENTAS Y SERVICIOS DE CCTV

MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV

ID	DESCRIPCION	CNT	COSTO UND	COSTO TOTAL
01	CAMARAS HIKSION VARIFOCAL TUBO EXTERIOR HK-DSCE16D0T-VFIR3F IR 40MT 1080P HIKVISION LENTE 3.6MM – ANGULO DE VISION 102.25° - ALIMENTACION 12V – SMART IR	14	S/ 169.49	S/ 2372.86
02	DVR 16 CANALES HIKVISION DS-7216HQHIK2 – HASTA 4MP – SALIDA 4K– HDMI / VGA – SOPORTA 2 HDD – SOPORTA 2 CANALES IP HASTA 4MP – TCP / IP 10/100/1000MBPS	01	S/ 550.85	S/ 550.85
03	ROLLO DE CABLE CAT6 DIXON PARA CCTV	04	S/ 338.98	S/ 1355.92
04	DISCO DURO 4TB WD PURPURA	02	S/ 406.78	S/ 813.56
05	FUENTES DE PODER 12V	14	S/ 25.424	S/ 355.936
06	BALLUMS DE VIDEO PASIVOS	14	S/ 10.17	S/ 142.38
07	BORNERAS DE CORRIENTE	14	S/ 8.475	S/ 118.65
10	CAJA DE PASO 100X100X70 PVC	14	S/ 8.475	S/ 118.65
11	POWER RACK 8 TOMAS	03	S/ 101.70	S/ 305.10
12	GABINETE 12RU METALICO	01	S/ 466.10	S/ 466.10
13	BANDEJAS METALICAS 1RU	03	S/ 42.373	S/ 127.12
14	TUBO PVC 3/4 X 3MT	30	S/ 2.542	S/ 76.26
15	TUBO PVC 1 X 3MT	30	S/ 6.78	S/ 203.40
16	CODOS 1" PVC	20	S/ 0.85	S/ 17.00
17	CODOS ¾ PVC	20	S/ 0.42	S/ 8.40
18	ABRAZADERAS X BOLSA	02	S/ 16.95	S/ 33.90
19	CINTILLOS 20CM X BOLSA	02	S/ 10.59	S/ 21.18
20	CANALETAS 19X39MM	10	S/ 6.78	S/ 67.80

ID	DESCRIPCION	CNT	COSTO UND	COSTO TOTAL
21	SILICONA PARA SELLADO	02	S/ 8.475	S/ 16.95
22	CABLE HDMI 20MTS	01	S/ 101.69	S/ 101.69
23	EXTENSION USB 20MT	01	S/ 50.85	S/ 50.85
TOTAL SIN IGV				S/ 7324.584

ID	DESCRIPCION	COSTO TOTAL
01	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE 14 CAMARAS DE SEGURIDAD 1. ENTUBADO O CANALETEADO DE CABLES 2. MONTAJE DE GABINETE 3. INSTALACION DE LINEA DE CORRIENTE AUTONOMA CON LLAVE INDEPENDIENTE PARA SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD 4. INSTALACION DE UPS PARA RESPALDO DE ENERGIA DE EQUIPOS DE RED Y CCTV, ASEGURANDO UN RESPALDO DE ENERGIA DE 2HRS PROMEDIO 5. ENTREGA DE PLANO DE UBICACIÓN GENERAL DE CAMARAS DE SEGURIDAD	S/ 1800.00
TOTAL SIN IGV		S/ 1525.43

MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO

ID	DESCRIPCION	CNT	COSTO UND	COSTO TOTAL
01	LLAVE TERMICA SCHENEIDER 40A	01	S/ 67.80	S/ 67.80
02	ROLLO DE CABLE THW #14	02	S/ 110.17	S/ 220.34
03	CINTA AISLANTE 3M	02	S/ 4.24	S/ 8.48
04	TOMACORRIENTE TICINO PARA SOBREPONER	01	S/ 12.71	S/ 12.71
05	CAJA PORTALLAVE 2 POLOS	01	S/ 12.71	S/ 12.71
TOTAL SIN IGV				S/ 322.04



MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y VENTA DE PC'S - INSTALACIÓN DE SOFTWARE, REDES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (CENTRALES TELEFÓNICAS, CONTROLES DE ACCESO Y ASISTENCIA, CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, CERCOS ELÉCTRICOS, VIDEOPORTEROS, ETC)

ID	DESCRIPCION	COSTO TOTAL
01	SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA DE CORRIENTE 220V INSTALACION DE LINEA DE CORRIENTE AUTONOMA CON LLAVE INDEPENDIENTE DE 40A PARA SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y RED DE DATOS, LA CUAL ESTARÁ UBICADA EN LA ZONA DE EQUIPOS ANTES MENCIONADOS Y DESDE ALLI SE CONECTARÁ EL UPS Y LOS POWER RACK QUE ALIMENTARÁ DICHOS EQUIPOS, TENIENDO ASÍ DESDE UNA SOLA UBICACIÓN EL CONTROL DE TODA EL SISTEMA DE CORRIENTE.	SIN COSTO
	TOTAL SIN IGV	SIN COSTO

COSTO TOTAL DEL TRABAJO: S/ 9172.054 SIN IGV

FORMA DE PAGO: 60% ADELANTO – 40% FINALIZADO EL SERVICIO

GARANTIA: 12 MESES EQUIPOS Y SERVICIO (LA GARANTIA ES EXCLUYENTE DE FACTORES EXTERNOS COMO MANIPULACION DE PERSONAL AJENO A NUESTRA EMPRESA)

TIEMPO DE ENTREGA APROX DEL SERVICIO: 07 DÍAS HÁBILES

NUESTRAS CUENTAS:

CTA CORRIENTE SOLES INTERBANK: 736-3001532023

C.C.I.: 003-736-003001532023-64

SI SE ACEPTARA LA PRESENTE, ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA A rafael.flores@digitalcomputerpaita.com,

ATENTAMENTE:

RAFAEL FLORES SILVA

TITULAR - GERENTE

CEL: 943773823

DIGITAL COMPUTER PAITA EIRL
RUC: 20603151080
RAFAEL FLORES SILVA
TITULAR GERENTE