



Piura, 15 de ABRIL de 2021

SEÑORES: OCEANO SEA FOOD S.A.
ATENCION: ING. MAURICIO NEGRON / ING. YOLANDA
REFERENCIA: MANTENIMIENTO GENERAL DE CONDENSADOR EVAPORATIVO - PLANTA HIELO

Estimado Cliente:

SEMPRO D&D EIRL, remite a través de la presente, su propuesta económica; la cual se describe a continuación:

1. PROPUESTA TECNICA:

- Desmontaje de Tina de Condensador Evaporativo.
- Preparación e Instalación de Nueva Tina de Condensador Evaporativo.
- Fabricación e Instalación de Marcos de Plancha Galvanizada para Atrapagotas.
- Montaje de 04 Ventiladores de Condensador.
- Preparación y Tendido de Tuberías troncal de ingreso de 4".
- Preparación y Tendido de Tuberías de troncal de salida de 2" y 3" respectivamente.
- Preparación de Base para bomba de agua.
- Pintado de tuberías de acuerdo a norma.
- Pintado de estructura y tina con pintura base Epóxica.

TRABAJO REFERENCIAL



**2. PROPUESTA COMERCIAL:**

CANT	UND	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	GLB	Servicio de Mantenimiento General de Condensador Evaporativo: Instalación de válvulas de ingreso de 4", válvulas de salida de 2" y Válvulas de Servicio de 1/2" - Incluye traslado de Materiales, Traslado y Viáticos del Personal.	\$4,200.00	\$4,200.00
1	GLB	Suministro y Doble de 8 Planchas de Galvanizado de 2 mm de 1.20 m x 2.40 m según Muestra para Condensador Evaporativo	\$1,100.00	\$1,100.00
1	GLB	Suministro de Pintura Epóxica Base y Diluyente (3 Galones) Pintura Epóxica Roja y Amarilla y Diluyente (2 Galones)	\$240.00	\$240.00
1	GLB	Consumibles como: 10 kg de Cellocord 6011 de 1/8", 05 kg de Aporte Acero al Carbono de 1/8", 20 Discos de Corte de 4 1/2", Discos de Desbaste de 4 1/2", / 5 Kg de Trapo industrial /8 Siliconas SICAFLEX / 04 Cintas Brea / 400 Pernos Galvanizados de 5/16* 1" con tuercas y arandelas / 20 Pernos Galvanizados de 5/8" x 3" con arandelas y tuercas.	\$750.00	\$750.00
1	GLB	Maniobra de Montacarga de 15 TN	\$230.00	\$230.00
			P. TOTAL	\$6,520.00

PRECIO FINAL INC DESCUENTO \$6,520.00 + IGV

CONSIDERACIONES:

- Impuestos : No Incluye IGV.
Forma de pago : 30% Adelanto – 70% Al Finalizar los trabajos.
Lugar de Trabajo : Sus Instalaciones de Piura
Tiempo de Trabajo : 10 a 12 días.
Moneda : Dólares Americanos
Validez de la oferta : 07 días calendario
Del proveedor : Personal Técnico calificado para los trabajos.
SCTR, SEGURO DE VIDA LEY, EMO y EPP.
Garantía de 06 meses en servicios. Así mismo no se garantiza equipos NO suministrados por nuestra representada.



SEMPRO D&D E.I.R.L.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, MONTAJES DE
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

DATOS COMERCIALES:

NOMBRE COMERCIAL : SEMPRO D&D EIRL.
RUC : 20604788871
DIRECCIÓN : BL. R NRO. 301 CND. RES LOS PARQUES DE PIURA 2 ETAPA - PIURA - PIURA
CONTACTO : 951467015 / 917333632

DATOS BANCARIOS:

Número de Cuenta BCP Soles: 455-2570484-0-42
Número de Cuenta CCI BCP Soles: 002-45500257048404247
Número de Cuenta BCP Dólares: 455-2600451-1-50
Número de Cuenta CCI BCP Dólares: 002-45500260045115042
Número de Cuenta SCOTIABANK Soles: 000-0556679
Número de Cuenta SCOTIABANK Dólares: 000-5042847
Número de cuenta Detracción: 00-638-044447

ATTE

HENRY LOPEZ P.
GERENTE GENERAL
SEMPRO D&D EIRL