

COTIZACIÓN # 1434

SAN MARTIN DE PORRES, 04 DE ENERO DEL 2023.

SEÑORES : OCEANO SEAFOOD SA

DIRECCIÓN : CALLE CARLOS CONCHA #180-CALLAO

ATENCIÓN : SR. ALEX CARDENAS / AREA MANTENIMIENTO PLANTA MUELLE

REFERENCIA : UNIDAD DE AA 18KBTU OFICINA ING. CILLONIZ

UBICACIÓN : PLANTA MUELLE - CALLAO

1°. - INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO EQUIPO DE V 18KBTU. (OFICINA ING. CILLONIZ 2°PISO)

ITEM	CANT.	EQUIPOS	DESCRIPCION CARACTERISTICAS	P. UNIT.	P TOTAL
01	01	UNIDAD DE AA SPLIT PARED 18000BTU R410 – ECOLOGICO (OFICNA ING. CILLONIZ)	UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA SPLIT PARED 18000BTU MARCA: COLD POINT / MIDEA	S/ 2100.00	S/ 2100.00
02	01	BOMBA DE CONDENSADO manguera siliconada (OFICINA ING RAUL 2°PISO)	BOMBA DE CONDENSADO (para eliminación del agua condensada del equipo evaporador hacia un desagüe próximo manguera siliconado)	S/ 290.00	S/ 290.00
03	01	- INSTALACION, MONTAJE - MATERIALES	INSTALACION Y MONTAJE DE 01 EQUIPO DE 18KBTU A TODO COSTO	S/ 800.00	S/ 800.00

2°. –DESMONTAJE Y REINSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO EQUIPO (SALA DE REUNIONES 2°PISO)

ITEM	CANT.	EQUIPOS	DESCRIPCION CARACTERISTICAS	P. UNIT.	P TOTAL
01	01	DESMONTAJE DE 01 UNIDAD DE AA PARA REUBICAR EN SALA DE REUNIONES 2°PISO PREVIO MANTENIMIENTO. (SALA DE REUNIONES))	-DESMONTAJE Y RETIRO DE 01 UNIDAD DE AA MODELO PARED TECHO 24KBTU R-22 PARA SER REINSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES 2°PISO. -MANTENIMIENTO DEL AA (RETIRADO PARA SU REINSTALACION)	S/ 890.00	S/ 890.00

2°. - INSTALACION Y MATERIALES: A TODO COSTO

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARED DE 18000BTU

Unidad Interior (Evaporador); Unidad Exterior (Condensador); - Silencioso Y De Una Larga Duración De Funcionamiento; - Aplicación Flujo Ascendente Y Horizontal; - Filtro Purificador Aire; Bajo Nivel De Ruido; Control Remoto; Enfriamiento Rápido.; Timer 24 Horas. R. Voltaje 220vac/60hz.

MATERIALES:

- tubería decu.: de, ¼” a, y 3/8”; ½” uniones, adaptadores de cu.
- arma Flex (aislador térmico): y cinta Virginia, gas refrigerante: r-410; y soldadura.
- construcción de base de fierro, drenaje: tubos de PVC.; codos, pegamento adaptador, trampas. y otros.
- instalación de bomba de agua

MANO DE OBRA:

Instalación y montaje del equipo del aire acondicionado; Instalación de la tubería para el drenaje de agua a un desagüe próximo; resane de pared, recargado de gas y medición de presiones de gas.

SUB TOTAL	S/ 4080.00
IGV 18%	S/ 734.40
TOTAL	S/ 4814.40

OBSERVACIONES GENERALES:

- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR, A TRAVÉS DE MAPFRE SEGUROS
- Incluido IGV. - Forma de pago: 50% a la aceptación con la orden de compra.
- Validez De La Propuesta: 15 Días-

Esperando Vernos Favorecidos Con Sus Gratas Órdenes, Quedamos A Su Disposición.

MUY ATENTAMENTE
Mario Quispe Borda
PROFESIONAL ELECTRONICO