

Cot. N° 3140B -23AC  
Lima, 27 de Febrero del 2023

Señores : **OCEANO SEA FOOD S.A.**  
Att. : **Alex Cardenas**  
Ref. : **Servicio de Instalación de Sistema de Bombeo de agua de 2 Electrobombas de 5.7 HP**

De nuestra consideración:

Nos es muy grato dirigirnos a ustedes mediante la presente, para saludarlos y a la vez presentar nuestra propuesta técnica económica por lo siguiente:

Item	Quantity	Description	Unit. Price	Ext. Price
1.	01	<b>SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE 2 ELECTROBOMBAS DE 5.7 HP.-</b>  El servicio será realizado por personal técnico especialista y comprende los siguientes alcances: • Montaje de 2 Electrobombas Centrifugas de 5.7 HP Trifas. de 2"x1-1/2" • Montaje de 1 Tanque Hidroneumático de 500 • Conexiones de succión de agua con tubería de PVC Ced 80 de 2"Plg • Conexiones de descarga de agua con tubería de PVC Ced 80 de 2"Plg • Conexión de Tablero de Control a motores de 2 electrobombas • Desmontaje y desalojo de las resinas de intercambio de los 2 tanques • Limpieza del lecho de resinas catiónicas • Limpieza de las toberas inferior y superior • Limpieza de 1 tanque de salmuera, cambio de mangueras. • Reprogramación de la válvula automática • Montaje y puesta en funcionamiento	\$ 760.00	\$ 760.00
2.	01	<b>SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 TANQUES HIDRONEUMATICO</b> • Mano de Obra de interconexión hidráulica • Instalación de 2 tanques hidroneumáticos existentes • Suministro de accesorios de conexión	\$ 200.00	\$ 200.00
3.	01	<b>KIT DE CONEXIONES DE PVC CED. 80 DE 2PLG.</b> • 5 Válvulas de PVC Ced. 80 de 2Plg con rosca • 2 Válvulas Check Ced. 80 de 2Plg con rosca • 2 Tuberías x 5 m de PVC Ced. 80 de 2Plg con rosca • 10 Codos de PVC Ced. 80 de 2Plg sin rosca • 08 Conexiones Union Universal de PVC Ced. 80 de 2Plg con rosca • 04 Conexiones Tipo T de PVC Ced. 80 de 2Plg sin rosca • 10 Adaptadores de PVC Ced. 80 de 2Plg con rosca • 01 Lata Pegamento Oatey para PVC • 30 Cinta Teflon y/o formador de empaquetadura • Otros accesorios de PVC como reducción y uniones	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,960.00</b>	<b>\$ 1,960.00</b>
<b>IGV</b>			<b>\$ 352.80</b>	<b>\$ 352.80</b>
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 2,312.80</b>	<b>\$ 2,312.80</b>

**VALORES NO INCLUYEN OTROS REPUESTOS QUE SERÁN COTIZADOS.**

**Condiciones de venta:**

Valores Venta : Expresados en Dólares Americanos  
 Forma de Pago : Contado  
 Lugar de entrega : En su Planta de Callao  
 Plazo de Entrega : 3 a 5 días  
 Validez : (30) Días



Sin otro particular y esperando que nuestra oferta sea de su interés, me despido de Ud. Quedando a su disposición para cualquier consulta que considere necesaria.

Atentamente,

Ing. Artemio Choqueza N.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS

Central : (01) 265 3636 Anexo: 107

Celular : 945 999 314

E-mail : [achoqueza@hydromatic.com.pe](mailto:achoqueza@hydromatic.com.pe)

Web : [www.hydromatic.com.pe](http://www.hydromatic.com.pe)

**BANCO DE CREDITO DEL PERU**

**Dólares** : 191-1759680-1-54

**Soles** : 191-1750975-0-14

**CCI Dólares**: 002-191-001759680-1-54-52 2

**CCI Soles** : 002-191-001750975-0-14-51 3