



ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE – ADEN E.I.R.L.

Urb. Los Tallanes Mz. G Lote 3 – II Etapa – Piura – Peru. Telf: (051-73) 35-1755
R.U.C: 20484044997

PRESUPUESTO N° 0695-2023

Señores: OCEANO FISHING SERVICES S.A.C.

Fecha: 15/08/2023

RUC: 20515162578

Dirección: AV. LOS DIAMANTES MZA. C LOTE. 7 Z.I. SEGUNDA ETAPA (A ESPALDAS DE SEAFROST) PIURA - PAITA - PAITA

Atención: Carlos Fiestas

Celular: 913 561 391

Referencia: Levantamiento de Observaciones en Sistema de Utilización 10 kV y Tablero de Distribución de Muelle Cetus

Moneda: Dolares

PRESUPUESTO POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN SISTEMA DE UTILIZACIÓN 10KV Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MUELLE CETUS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TOTAL	
				P.U.	P.T.
I	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN SISTEMA DE UTILIZACIÓN 10KV Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MUELLE CETUS	Glb	1.00	6,673.85	6,673.85
1.01	Aterramientos de los tableros para evitar riesgos	Pza	7.00	127.15	890.05
	Incluye:				
	° Cable CPT amarillo verde				
	° Terminales de compresión				
	° Cintas aislantes amarillo				
	° Cintillos				
	° Materiales varios				
1.02	Puestas a tierra para el trafomix.	Pza	2.00	472.50	945.00
	Incluye:				
	° Bentonita sódica				
	° Varilla de copper weld de 2 m x 5/8"				
	° Caja de registro de concreto				
	° Conector AB				
	° Cable para aterramiento de 25 mm2 desnudo para MT				
	° Cable de cobre forrado CPT de 16 mm2 para BT				
	° Tubería conduit EMT de 1/2"				
	° Tubo de PVC y curvas de 1/2"				
	° Materiales varios				
1.03	Completar el nivel de aceite del trafomix	Gn	1.00	236.25	236.25
	Incluye:				
	° Aceite dieléctrico mineral				
	° Cinta teflón				
1.04	Reemplazo de los aisladores de suspensión	Pza	3.00	129.90	389.70
	Incluye:				
	° Aislador tipo suspensión polimérico de 27 kV				
	° Ferrería para instalar aisladores				
1.05	Habilitar la subestación mono poste que se encuentra junto a las oficinas	Glb	1.00	3,922.85	3,922.85
	Incluye:				
	° Aislador tipo suspensión polimérico de 27 kV				
	° Cable de cobre temple duro de 35 mm2				
	° Conectores mini wegde de 35 - 50 mm2				
	° Material para puesta a tierra				
	° Seccionador Cut Out polimerico 24 kV				
	° Uñas para fijación de transformador				
	° Cable temple blando para aterramiento de equipamiento				
	° Ferrería				
	° Material para adecuación de circuitos de baja tensión				
	° Cable CPT para aterramiento existente de baja tensión				
	° Materiales varios				
1.06	Elaboración de documentos y gestiones de seccionamiento eléctrico con la concesionaria ENOSA	Glb	1.00	290.00	290.00
	Incluye:				
	° Pago de derecho por seccionamiento eléctrico en MT como cliente regular				
	° Elaboración y presentación del plan de trabajo				
	° Elaboración y presentación de la documentación de seguridad				
	° Elaboración de carta para solicitar corte de energía				
	° Seguimiento hasta la aprobación de la documentación				
	SUMA DIRECTA SIN IGV			USD\$	6,673.85
	TRANSPORTE			USD\$	467.17
	GASTOS GENERALES			USD\$	667.39
	UTILIDAD			USD\$	533.91
	SUB TOTAL SIN IGV			USD\$	8,342.32

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 32/100 DOLARES

CONDICIONES COMERCIALES

- ° Moneda en Dolares
- ° Pecios NO incluyen IGV.
- ° Garantía de 01 años en condiciones normales de funcionamiento, operación, mantenimiento preventivo y suministro eléctrico.

- ° Materiales puesto en las instalaciones del cliente.
- ° Forma de pago será al culminar el servicio
- ° Tiempo de ejecución será de 05 días calendarios como máximo.
- ° Cualquier alcance no especificado en la propuesta se informará al cliente y se determinará si este se factura por separado.
- ° Vigencia de la propuesta será de 05 días calendario.

NUMEROS DE CUENTA

BCP Soles: 475-1842096-0-08

BCP Dolares: 475-1846950-1-48

SCOTIABANK Soles: 6958885

SCOTIABANK Dolares: 3146959

INTERBANK Soles: 720-3000742229

INTERBANK Dolares: 720-3000742236

BANCO CONTINENTAL Soles: 0011-0267-0100060488

BANCO CONTINENTAL Dolares: 0011-0245-0100005312

BANCO DE LA NACION DETRACCIONES: 00-631-065937

Atentamente,



Ing. JOSE A. DURAN PEREZ
GERENTE
ADEN E.I.R.L.
Asesoría y Diseño Electrónico del Norte