

PRESUPUESTO 2023209-322 - REVESTIMIENTO POLIURETANO 21 PURCEM

 CLIENTE : **OCEANO**
 RUC :
 DESCRIPCIÓN : REVESTIMIENTO POLIURETANO AUTONIVELANTE
 OBRA : COLAN
 E-MAIL : david.paucar@osf.pe
 CONTACTO : Sr. David Paucar

 FECHA : 25 de setiembre del 2023
 REMITENTE : Nieves Huacchillo
 CORREO : comercial@tysperu.com
 CELULAR N° : 942833226

De acuerdo a su solicitud, adjunto cotización por el suministro y aplicación del Revestimiento **Poliuretano Sikafloor 21 Purcem** de nuestro proveedor **SIKA**, mortero de alta resistencia a la abrasión, impacto, ataque químico y agresiones físicas en general, liso antideslizante, color **Crema** de un espesor de **4.0mm**. **Sistema con certificación Sanitaria HACCP.**

Item	Descripción	Unidad	Metrado	P.U.	Parcial	Sub-Total
1.00	Gastos Preliminares					8,500.00
1.01	Movilización y desmovilización de equipos y herramientas a obra Transporte de los materiales a obra Transporte del personal por 6 personas x 6 días Alimentación y hospedaje x 6 personas x 6 días Retiro de desmonte.	Glb	1.00	8,500.00	8,500.00	
2.00	FACILIDADES Y PARTIDAS POR EL CLIENTE					-
2.01	Vigilancia de Obra Energía Eléctrica - 380v o 440vlt, Corriente monofásica 220vlt con total de 70 amp Vestuario para personal Servicios Higiénicos para el personal de Obra (baños y lavamanos)	Glb	1.00	por el cliente		
3.00	RECEPCIÓN					34,537.50
3.10	Suministro y reparación con Revestimiento Poliuretano Sikafloor 21 Purcem , mortero de alta resistencia a la abrasión, impacto, ataque químico, mecánico y agresiones físicas en general, color crema de un e=4 mm . El Trabajo consiste en: * Preparación de la superficie. * Limpieza mecánica en general (con máquina pulidora), para generar perfil de anclaje entre el sustrato y el revestimiento. * Preparación de superficie con discos diamantado de desbaste, discos de corte diamantado. * Aplicación del revestimiento a un e=2mm - Primera capa * Aplicación del revestimiento a un e=2mm - acabado * Limpieza del área	m2	205.00	157.50	32,287.50	
3.20	Sellado de juntas de corte con sello de juntas flexible de poliuretano SIKAFLEX FC11 gris espesor 5mm y profundidad de 6mm.	ml	90.00	25.00	2,250.00	

SUB-TOTAL	43,037.50
I.G.V	18.00% 7,746.75
TOTAL EN SOLES	50,784.25

Términos y condiciones

- El Precio **Expresado en Soles**
- El cliente, suministra agua en caso sea necesario y grua para Subir y bajar los equipos
- El personal de **TYS PERU** esta cubierto por seguro complementario de salud y riesgo mediante **MAPFRE**
- TYS PERÚ**, proporciona a su personal EPPS básico (Lentes, botas, guantes, respiradores, protección auditiva, uniforme), en caso de requerirse equipo de protección adicional este será proporcionado por cliente.
- Horario de Trabajo: de 8:00 a.m. a 18:00 p.m, pudiendo prolongarse en los días de aplicación de producto.
- En el momento de realizar los trabajos de revestimiento, las áreas deberán de estar evacuadas de personal, **NO HABIENDO TRABAJOS DE OTROS CONTRATISTAS.**

- 7.- El Cliente tramitará los permisos necesarios para el ingreso a las instalaciones, así como los trabajos a realizar en horarios nocturnos.
- 8.- El Cliente proporciona puntos de electricidad a menos de 15 mtrs. De ubicadas las zonas de trabajo.
- 09.- Tiempo de ejecución de Obra:06 días.
- 10.- **El uso de las áreas será después de 24 horas de culminado los trabajos.**
- 11.- **El cliente suministra la energía eléctrica trifásica 380v o 220vit, Corriente monofásica 220vit con total de 70 amp por equipo de pulido y aspirado.**
- 12.- El presupuesto está realizado en forma global, en caso de no requerirse la totalidad de los m2, se re-cotizara los ítems solicitados.
- 13.- Los trabajos no considerados en este presupuesto, se cotizaran como adicionales de obra.
- Forma de Pago:**
60% con la orden de compra
40% con la conformidad de obra y/o a tratar
- 15.- **Garantía: 2 años. Por funcionalidad y aplicación. Tendrá efecto sólo con el pago total por parte de EL CLIENTE.**
La garantía No cubre daños ocasionados por golpes o mal uso de los pisos aplicados.
- 16.- Tiempo de espera para someter a su tránsito regular 48 horas.
- 17.- Los sistemas de pisos de poliuretanos y/o epoxicos, pueden presentar cambios de color en la superficie, esto no afecta las propiedades de resistencia mecánica ni química, es solamente cambio estético.
- 18.- **Vigencia y Periodo de la oferta:** 15 días
- 19.- **Cuentas Bancarias**
- Operación sujeto al SPOT 12%
- Cta. Banco de la Nación N° 000-58081736
- CUENTA DOLARES**
- Cta. Cte. BBVA DÓLARES N° 011-0171-0100038065
C.C.I N° 011-171-000100038065-67
- CUENTA SOLES**
- Cta. Cte. BCP MN N° 194-2575261-0-36
C.C.I N° 00219400257526103697

Sin otro particular, quedamos de ustedes a la espera de sus indicaciones al presente presupuesto.

Atte.



Nieves Huacchillo Ch
TYS Tecnología y Servicios SAC
RUC 20547754078
www.tysperu.com
Móvil: 942 833 226