

319

**CORPORACION DE INGENIERIA Y
CONSULTORES PUERTO AMERIC S.A.C**
CONSTRUCCIÓN CIVIL Y MONTAJE
RUC: 20604883645 Celular: 955606774

Paíta-15 de Noviembre-2019

Srs. PESQUERA ALTAIR S.A

Atn: Ing. Fernando Leon y/o Ricardo Maza

Jefe Mnto. Jefe Logística

Servicio: - Construcción de poza para recepción de efluentes (2.50 m.l X 2.50 m.a X 3.50 m.h)
- Construcción de cámara de bombeo subterráneo (1.50 X 1.50 X 3.00 prof)

Área: - Costado de ex - pozas de anchoveta. 2do nivel. Plataforma.
- Costado de oficina Administración.

Ejecuta: CORPORACION DE INGENIERIA Y CONSULTORES PUERTO AMERIC S.A.C.

PRESUPUESTO A TODO COSTO

	Descripción de trabajo	U.M	Cantidad	P.Unitario	Parcial	Total
1.	DEMOLICION:					S/. 3,930.00
1.1	Trazar y cortar loza existente	M.L	10	S/. 15.00	S/. 150.00	
1.2	Demolición de loza con martillo rompe-pavimento	M2	7	S/. 40.00	S/. 280.00	
1.3	Exc. De terreno (piedra caliza) con martillo elect. (Area rocosa)	M3	28	S/. 75.00	S/. 2,100.00	
1.4	Evacuación del desmonte con maq. Y volquete	M3	28	S/. 50.00	S/. 1,400.00	
2.	OBRA CIVIL					S/. 19,877.00
2.1	Vaciado de solado en poza sumergido (0.10 m.esp)	M2	7	S/. 70.00	S/. 490.00	
2.2	Enfierrado de loza, paredes, techo con fe.co ½	Kgs	612	S/. 07.00	S/. 4,284.00	
2.3	Encofrado de muros y techo de poza subterránea	M2	37	S/. 90.00	S/. 3,330.00	
2.4	Vaciado de fondo de loza de poza (0.25 m.h)	M2	07	S/. 245.00	S/. 1,715.00	
2.5	Vaciado de muros y techo de poza. F'c = 210 kg/cm ²	M2	37	S/. 242.00	S/. 8,954.00	
2.6	Desencofrado de muros y techo de poza. Solaqueado de poza.	M2	37	S/. 25.00	S/. 925.00	
2.7	Curado de poza: Loza, muros y techo con membranal. C-9	M2	37	S/. 05.00	S/. 185.00	


Precio a todo costo (1): S/ 23,807.00

Estos precios no incluyen I.G.V

318

	Descripción de trabajo	U.M	Cantidad	P.Unitario	Parcial	Total
1.	DEMOLICION:					S/. 1,440.00
1.1	Trazar y cortar loza existente	M.L	06	S/. 15.00	S/. 90.00	
1.2	Demolición de loza con martillo rompe-pavimento	M2	02.50	S/. 40.00	S/. 225.00	
1.3	Exc. De terreno (piedra caliza) con martillo elect. (zona rocosa)	M3	09	S/. 75.00	S/. 675.00	
1.4	Evacuación del desmonte	M3	09	S/. 50.00	S/. 450.00	
2.	OBRA CIVIL					S/. 9,753.00
2.1	Vaciado de solado en cámara de bombeo	M2	2.50	S/. 70.00	S/. 175.00	

**A.H. JUAN NOEL LASTRA MZ: C, LT: 9 ZONA ALTA – PAITA (CARRETERA
PAITA – YACILA)**



**CORPORACION DE INGENIERIA Y
CONSULTORES PUERTO AMERIC S.A.C**

CONSTRUCCIÓN CIVIL Y MONTAJE

RUC: 20604883645

Celular: 955606774

2.2	Enfierrado de loza, paredes, techo con fe.co ½	Kgs	269	S/. 07.00	S/. 1,883.00
2.3	Encofrado de muros y techo de cámara de bombeo	M2	21.50	S/. 90.00	S/. 1,720.00
2.4	Vaciado de fondo de loza de cámara de bombeo (0.25 m.esp)	M2	2.50	S/. 240.00	S/. 600.00
2.5	Vaciado de muros y techo en cámara de bombeo F'c = 210 kg/cm ²	M2	21.50	S/. 220.00	S/. 4,730.00
2.6	Desencofrado de muros y techo de cámara. Solaqueado de muros.	M2	21.50	S/. 25.00	S/. 537.50
2.7	Curado de cámara de bombeo: Loza, muros y techo con membranal. C-9	M2	21.50	S/. 05.00	S/. 107.50

Precio a todo costo (2): S/ 11,193.00

PRECIO TOTAL A TODO COSTO (1) Y (2): S/. 35.000.00

Estos precios no incluyen I.G.V

FORMA DE PAGO:

50% Inicio de servicios

50% Finalizados los servicios.

Duración de servicio: 26 días calendarios

Cuentas bancarias: (Soles)

Cta B.C.P: 45595903004058

Cta Continental : 001102710100038913

Cta B.N. Dentracciones : 00638044706

**A.H. JUAN NOEL LASTRA MZ: C, LT: 9 ZONA ALTA – PAITA (CARRETERA
PAITA – YACILA)**