

Jose YANGUA CORDOVA.

RUC 1041556222J.

Dirección: Ciudad Blanca Mz P<sup>o</sup> lote 12.  
Zona Alta - Paíta.

Telefono Fijo: (073) 211145    celi: 970872253

Joseyangua1982@gmail.com.

### PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA.

Instalación de defensas para el muelle (Altair).

- Soldar base de plancha de 20x20cm.
- Hacer canchamo para el arrioste de Grillete con cadena.
- Montar llanta.

Costo por Mano de Obra de 21 llantas

21 llantas · x    \$ 5.000. + IGV.

### Nota:

- \* Forma de Pago el 50% al iniciar el trabajo.
- \* No Incluye materiales, ni consumibles.

RELACION DE MATERIALES PARA ZONA  
DEL MUELLE


- 1 Plancha de fierro Negro de  $\frac{1}{2}$ " x 120 x 240 cm.
- Plancha de  $\frac{3}{4}$ " x 60 x 120 cm.
- 2 Botellas de Oxigeno de 8mts cada Una.
- 60 Grilletes de  $\frac{7}{8}$ "
- 1 Varilla Corrugada de 1" Siderperú de 9mts.
- 1 Una botella de Gas propano de (10 kg).
- 10 kg de Soldadura Supercito de  $\frac{1}{8}$ " (7018).
- 5 kg de Soldadura Cellocord de  $\frac{1}{8}$ " (6011).
- 2 Discos de Desbaste de 7"
- 5 Discos de corte de 7"
- 65 mts de cadena. de  $\frac{1}{2}$ " x 3 x 3"

Cta Banco Continental:

00410271 0200379521.

ATte.

José Yangua Cordova.

  
- 7i