

PRESUPUESTO N. 191119- IMPERMEABILIZACION DE PISO - ENTRADA Y PEDILUVIO - ALTAIR SAC - AREA 60 M2.

Fecha : 19-11-2019

ITEM	SISTEMA	PRECIO UNITARIOS US\$	SUBTOTAL US\$
1	1.1 SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE PISOS EN ENTRADA Y ZONA DE PEDILUVIO		
	- Preparación de piso con amoladora y disco diamantado.		
	- Limpieza con aspiradora y equipo de succión.		
	- Aplicación de sello epóxico a 6 mils		
	- Aplicación de mortero epóxico - Interpoxy mortero a 20 mils.		
	- Aplicación de Acabado autonivelante epóxico - Interpoxy mortero a 20 mils.		
	- Control de calidad.		
	COSTO TOTAL SERVICIO US\$		1560.00
	2.2 SUMINISTRO DE PINTURA Y MORTERO		
	Sello epóxico + interpoxy mortero + acabado de interpoxy (proporcionado por el cliente).		
COSTO TOTAL SUMINISTRO DE PINTURA		0.00	
COSTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE IMPERMEABILIZACION (2.1 + 2.2) US\$ (SIN IGV)		1560.00	

ALCANCE

CLIENTE

El cliente suministrará las siguientes facilidades :

- Suministro de agua
- Alimentación y hospedaje para todo el personal
- Suministro de materiales y equipos
- Suministro de energía eléctrica para equipos
- Espacio y protección a los materiales y equipos
- Espacio temporal para almacenamiento de materiales y equipos.
- Entrega de áreas libres de obstáculos que garantice la ejecución de los trabajos de manera continua.
- **Area de trabajo libre interferencias y/o equipos.**
- Respetará el tiempo de curado de las pinturas aplicadas de 3 a 4 días.

INFISAC

- Suministro de materiales y equipos para la preparación de superficie y aplicación de la pintura autonivelante.
- Personal calificado
- Epps y material consumible
- Control de calidad.

TIEMPO DE EJECUCION

INFISAC, realizará los trabajos adicionales de reparación e impermeabilización en 3 días calendarios de manera continúa.

FORMA DE PAGO

100% pago por adelantado del suministro de la pintura, 100% al término.

Cuentas de Banco Continental

CUENTA CORRIENTE DOLARES 0011 0183 0100043021 13

CUENTA INTERBANCARIA 011 183000100043021 13

Elaborado por Ing. César Oré ruiz.