

PROPUESTA ECONOMICA N°01224/2019

CLIENTE: PESQUERA ALTAIR SAC

PROVINCIA: PIURA

DISTRITO: PAITA

ATENCION: ING° GINO UCCELLI/JHONNY RODRIGUEZ

ASUNTO: Alcanzar Propuesta Económica Para Proyecto: **CONSTRUCCION DE LOSA EN ZONA DE INGRESO A MUELLE DE PESQUERA ALTAIR SAC.**

FECHA: NOVIEMBRE 2019.

Es grato dirigirnos a usted en nombre de todo nuestro equipo de trabajadores, obreros y técnicos que laboran en nuestra empresa, primero para saludarles y a la vez manifestarles lo siguiente:

Qué, hemos realizado un estudio de los trabajos a ejecutarse en el marco del proyecto: **CONSTRUCCION DE LOSA EN ZONA DE INGRESO A MUELLE DE PESQUERA ALTAIR SAC.**, El mismo que en su ejecución asciende a la suma de S/ 30,00.92(TREINTA MIL Con 23/100 SOLES) **Incluido IGV A Precios Vigentes Del Mes De diciembre del 2019** Y Está Dado Según El Cuadro Que Se Anexa a La Presente:

CONDICIONES DEL SERVICIO:

Plazo De Ejecución: 7 Días Calendarios (7 Días)

Modalidad De Pago:

- 50% de adelanto para compra de materiales.
- 50% Valorización única al final de los trabajos, previa verificación.

CTA DETRACCIONES: CTA BN: 0639-000729

CTA CORRIENTE: BBVA: 0271-0200416389

Seguros de ser tomados en cuenta por su representada, nos despedimos de usted reiterando nuestras muestras de estima personal.

ARNOLD RAUL ROJAS OJEDA
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO :

PRESUPUESTO						
OBRA	203001	PARCHEO DE LOSA DE CONCRETO EN CUELLO DE MUELLE				
FORMULA	2					
CLIENTE	PESQUERA ALTAIR SAC		TARJETA	1	27/12/2019	
DEPARTAMENTO	PIURA	PROVINCIA	PAITA	DISTRITO	TIERRA COLORADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	METRADO	PRECIO UNIT	SUBTOTAL
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
03.02.00	DEMOLICIÓN DE LOSA Y ELIMINACION DE DESMONTE		M2	272.85	23.32	6362.862
03.02.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		M3	34.11	30.00	1023.30
05.00.00	CONCRETO ARMADO					
05.00.01	ACERO FY=4200 KG/CM2		KG	1978.16	3.00	5934.48
05.00.02	CONCRETO ADICIONADO EN LOSA FC=210 KG/CM2		M3	27.29	423.01	11543.94
05.00.03	CURADO DE CONCRETO CON ADDITIVO QUIMICO		ml	272.85	2.05	559.34
	COSTO DIRECTO					25423.93
	IGV 18%					4576.31
	TOTAL PRESUPUESTO					30000.23

ITEM	AREAS A PARCHAR			AREA
	LARGO	ANCHO	AREA	
1,00	19,20	7,00		134,40
2,00	12,80	4,00		51,20
3,00	7,20	8,20		29,52
4,00	8,40	9,40		39,48
5,00	4,00	4,00		16,00
6,00	1,50	1,50		2,25
AREA TOTAL				272,85