



PAITA IMPORT S.A.C.

METAL MECANICA, CONSTRUCCION METALICA, ARENADO Y PINTURA

Estimados señores,
sirvase encontrar a continuacion nuestra mejor oferta para el servicio solicitado:

PRESUPUESTO N° 011-2019

Ubicación: **PAITA**

Responsable : **LAURENT PINTOS**

Cliente : **SANTA EMA**

Obra: **TRABAJOS VARIOS EN MUELLE**

Referencia:

Revision: B.1

Aprobado: LP

Fecha: 21/08/2019

Moneda: SOLES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	Cantidad	PR. UNIT.	TOTAL.
1.00	Fabricacion de barrandas confeccion de barrandas de 6 ms de largo con tubo redondo de 1" x 2mm, postes con platinas de 2" x 3/8, arenado al blanco, acabado con base y esmalte epoxico largo del muelle 184 ml, barrandas en ambos lados, fijacion sobre socalo existente con pernos de anclaje tipo HILTI, altura 1 metro	GLB	1.00	25900.00	25900.00
2.00	Pediluvio Fabricacion de un pediluvio con 3 pozas de 0.60 x 0.80 ms cada una, confeccion de una caseta con plancha metalica doblada, instalacion de un lavamano, cortinas de plastico en entrada y salida, techo con policarbotao alveolar, acabado con arenado, base y pintura epoxica	GLB	1.00	11870.00	11870.00
3.00	Iluminacion Instalacion de 11 postes metalicos de 3"x2.5mm x 6 ms de altura con 2 luminarias PHILLIPS TEMPO DE 150 WATT en cada poste, confeccion e instalacion de un tablero de control de encendido Automattico con sensor solar a la entrada del muelle, cableado con cable vulcanizado AWG 14, entubado, caja de paso en cada poste	GLB	1.00	20311.53	20311.53
Forma de pago: 50% a la orden, saldo contra entrega			sub total		58081.53
Tiempo de entrega: 45-60 dias			IGV		10454.68
Nota: el cliente debera liberar la zona durante la ejecucion del proyecto. El cliente			Total con IGV S/		68536.21