



EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL MECANICO ELECTRICO
PROYECTOS ELECTROMECAVICOS - AUTOMATIZACION
CONTROL DE PROCESOS - INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
SISTEMA INTEGRAL DE VAPOR

PRESUPUESTO : V.R.: 1.3 - 09/2019

CLIENTE : PESQUERA ALTAIR S.A.C

ATENCION : ING. GINO UCCELLI

REFERENCIA : DIVISI3N DE ZONA DE INGRESO PARA 1REAS DE ENVASADO LAMINADO CON SUS PEDILUVIOS

FECHA : 03 de septiembre de 2019

1. ANTECEDENTES:

Es muy grato enviarles un cordial saludo y agradeciendo su gentil invitaci3n, les presentamos nuestra PROPUESTA T1CNICO ECONOMICA por los siguientes:

2. DESCRIPCION PROPUESTA TECNICA ECONOMICA:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2.1	1	Divisi3n de Zona de Ingreso para 1reas de Envasado Laminado con su Respetivos Pediluvios de Pies y Manos <u>Descripci3n de actividades:</u> <ul style="list-style-type: none">Apertura de dos puertas.Demolici3n de dos muros de concreto de medidas de 1m x 0.5m x 0.4m.Instalaci3n de marcos perimetral de puertas en material acero inoxidable C304L.Instalaci3n de paneles TAP para 1rea divisora ingreso zona de envasado con su respectivo perfiles de acero inoxidable: canales U, 1ngulos, pernos auto perforantes remaches y soporte estructura acero inoxidable para los paneles.Instalaci3n de soportes de fijacion para sostenimiento de paneles en acero Inox, tubo cuadrado de 1", tubo redondo de 3/4", plancha inox. 3/16" x 0.5m x 0.5m.Instalaci3n de dos puertas con paneles TAP con su respectivo marcos, bisagras de acero inoxidable.Construcci3n de lavaderos pediluvio de muro de concreto para pediluvio de ingreso con su respectivo armado de emparrillado met1lico varilla corrugada, preparaci3n y vaciado de concreto, instalaci3n de l1nea de desag1e 2" con su tap3n sumidero, instalaci3n de cer1mica para una 1rea de 1.15m de ancho x 2.52m de largo compartimento de dos pediluvios.Lavadero de manos seg1n muestra en acero inoxidableInstalaci3n de cortinas. <u>Cliente Provee:</u> <ul style="list-style-type: none">Suministros de paneles y cortinas.	S/ 10,450.00	S/ 10,450.00
			SUB TOTAL:	S/ 10,450.00
			18 % I.G.V.:	S/ 1,881.00
			TOTAL:	S/ 12,331.00



EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL MECANICO ELECTRICO
PROYECTOS ELECTROMECAVICOS - AUTOMATIZACION
CONTROL DE PROCESOS - INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
SISTEMA INTEGRAL DE VAPOR

3. CONDICIONES COMERCIALES:

- **Precios:** M.N Soles
 - **Forma de Pago:** 50 % ADELANTO CON ORDEN DE COMPRA & SALDO C/ENTREGA
* Abonar Cta. Cte. Bco. Crédito BCP: 475 - 1841991 - 0 - 47
 - **Tiempo de Entrega:** 05 Días.
 - **Validez de Oferta:** 15 Días.
-

Poniéndonos a su entera disposición para cualquier aclaración complementaria que precise aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.

GONZALO RIVERA
GERENTE DE PROYECTOS
EIMEC S.R.L
Móvil: 969180502