

PRESUPUESTO DE SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL

Asunto Reparación de las Defensas para el muelle de Altair.

20 Llantas.

PRESENTACIÓN:

- Brindamos el servicio técnico, Fabricación, instalación, estructuras metálicas, soldadura general.
- Datos personales.
- Razón social: José Yangua Córdova.
- Domicilio Legal: Ciudad Blanca mz P lote 12 – Paita.
- Teléfono: 901900320
- Correo Electrónico: joseyangua1982@jmail.com
- Ruc: 10415562221

Relación de Materiales:

- 01 Unidad Plancha fierro Negro de 3/8"
- 46 Unidades de grilletes de 3/4"
- 90 Metros de cadena galvanizada 5/8"*6".
- 15 Kilogramos de soldadura cellocord 1/8"
- 15 Kilogramos de soldadura Supercito 1/8"
- 30 metros de oxigeno
- Gas propano
- 05 Unidades de disco desbaste 1/4"*7"
- 10 Unidades discos de corte 3/32" * 7".

Costo de Mano de Obra:

Unidad	Descripción	Precio	IGV	total
01	Llanta	S/ 250.00	S/ 45.00	S/ 295.00
20	Llantas	S/ 5000.00	S/ 900.00	S/ 5 900.00

- Por las **20 llantas** el costo total incluido el Igv **S/ 5 900.00**

Desarrollo de la obra:

- Habilitar plancha de 18x18cm de 3/8" para fijar en el concreto del muelle.
- Habilitar cancamos de 15x12cm de 3/8" donde va el grillete.
- Habilitar cadena aproximadamente 2mts y ambos lados para sujetar la llanta.
- Habilitar plancha de 20x20 para la base de la llanta donde se sujeta la cadena.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Forma de pago al iniciar el trabajo el 50%.

Entrega del trabajo 06 días hábiles.

Paita; 14 de julio de 2021

Atentamente;

José Yangua Córdova

Técnico Soldador.

- Cta. Cte. BCP: 45593594967007.

- Cta Cte. BBVA: 001102710200379521