



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COTIZACIÓN DE TRABAJO N° 00061 – 2023 CSJA / SLC

Colan, 21 de Marzo de 2023

Señores:**PESQUERA ALTAIR S.A.C.**AV. MANUEL OLGUIN 211 URB. LOS GRANADOS DPTO. 101 INT. 401
TORRE OMEGA PISO 4 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO**Con Atención:** Ing. David Paucar.**Cotización de trabajo:** *INSTALACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 2PLG PVC EN TANQUE DE 25M3 PARA MUELLE.***Presente. -**

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización de trabajo a todo costo y que a continuación detallamos, mi propuesta económica es la siguiente:

MATERIALES PARA LLENADO DE TANQUE:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	P. UNIT.	P. PARCIAL
1.00	CONTRA TUERCA DE 4PLG	Und	1.00	85.00	85.00
2.00	CODO P/AGUA PVC S/R 4" * 90 PAVCO	Und	2.00	43.00	86.00
3.00	TUBO P/AGUA S/R 4X5 MTS PLÁSTICO	Und	2.00	276.00	552.00
4.00	PLATAFORMA TIPO ESCALERA DE FIERRO NEGRO PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE PVC	Und	1.00	1,500.00	1,500.00
5.00	VALVULA ESFÉRICA PVC C/R 4"	Und	1.00	127.00	127.00
TOTAL SIN I.G.V					s/2.350.00

MATERIALES PARA DESCARGA DE TANQUE:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	P. UNIT.	P. PARCIAL
1.00	TUBO P/AGUA SR 2PLG PAVCO	Und	9.00	117.00	1,053.00
2.00	CODO P/AGUA PVC S/R 2" * 90 PAVCO	Und	5.00	17.50	87.50
3.00	UNIONES P/AGUA PVC SR 2" PAVCO	Und	5.00	18.00	90.00
4.00	TEE P/AGUA PVC S/R 2PLG	Und	4.00	19.50	78.00
5.00	REDUCCIONES 2PLG A ¾	Und	3.00	17.00	51.00
6.00	VALVULA ESFÉRICA PVC C/R 2"	Und	2.00	32.00	64.00
TOTAL SIN I.G.V					s/1,423.50

Nota

La línea para descarga de agua de tanque se encuentra instalada al 100%, solo faltaría la línea para llenado del tanque que se instalara conforme aprueben dicha cotización o lleguemos a buenos acuerdos.



COSTO POR MANO DE OBRA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	P. UNIT.	P. PARCIAL
1.00	COSTO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE AGUA PVC PARA LLENADO Y DESCARGA DE AGUA EN TANQUE.	Glb	1.00	750.00	750.00
TOTAL SIN I.G.V					s/750.00

COSTO TOTAL A TODO COSTO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	P. UNIT.	P. PARCIAL
1.00	COSTO POR MATERIALES PARA LLENADO DE TANQUE.	Glb	1.00	2,350.00	2,350.00
2.00	COSTO POR MATERIALES PARA DESCARGA DE TANQUE.	Glb	1.00	1,423.50	1,423.50
3.00	COSTO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE AGUA PVC PARA LLENADO Y DESCARGA DE AGUA EN TANQUE.	Glb	1.00	750.00	750.00
TOTAL SIN I.G.Vm					s/4,523.50

Son S/4,523.50 (cuatro mil quinientos veintitrés con 50/100 soles)

Esperando vernos favorecidos con su preferencia.

Atentamente.



Firmado digitalmente por:
ARGUELLO AYALA JOSE ELIBERTO
Maestro de obra
Motivo: soy el autor del documento
Fecha: 21/03/2023

