



**CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS
A Y D E.I.R.L
RUC: 20608971115**

PRESUPUESTO A TODO COSTO

COTIZACION N° 0205

OBRA : VACIADO DE LOSA DE CONCRETO Y SARDINELES

PROPIETARIO : OCEANO SEAFOOD - ALTAIR

EJECUTOR : CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS A & D

FECHA : 6/05/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	P.PARCIAL	TOTAL
1.0	LOSA DE CONCRETO ARMADO E= 10 CM					
1.1	NIVELACION Y CORTE DE AREA DE TERRENO, AREA ROCOSA CON MARTILLO NEUMATICO	M2	112	S/ 12.00	S/ 1,344.00	S/ 1,344.00
1.2	COMPACTACION DE AREA CON MATERIAL PROPIO	M2	112	S/ 9.00	S/ 1,008.00	S/ 1,008.00
1.3	ENFIERRADO DE LOSA CON ACERO DE 8 MM	KG	860	S/ 7.50	S/ 6,450.00	S/ 6,450.00
1.4	ENCOFRADO DE LOSA CON MADERA DE TRIPLEY	ML	38	S/ 27.00	S/ 1,026.00	S/ 1,026.00
1.5	VACIADO DE CONCRETO ARMADO CON ADITIVO FC= 210 KG/CM2 - ACABADO PULIDO	M3	11.2	S/ 580.00	S/ 6,496.00	S/ 6,496.00
2.0	MURO SARDINEL (24.20ML X 0.50 X 0.20)					
2.1	ENFIERRADO DE MURO SARDINEL CON MALLA DE 1/2"	KG	137	S/ 7.50	S/ 1,027.50	S/ 1,027.50
2.2	ENCOFRADO DE MURO SARDINEL CON PANEL TRIPLEY (AMBOS LADOS)	M2	28	S/ 27.00	S/ 756.00	S/ 756.00
2.3	VACIADO DE MURO SARDINEL CON CONCRETO FC=210 KG/CM2	M3	2.5	S/ 530.00	S/ 1,325.00	S/ 1,325.00
2.4	DESENCOFRADO DE MURO SARDINEL	M2	28	S/ 12.00	S/ 336.00	S/ 336.00
2.5	SOLAQUEO DE MURO SARDINEL TIPO CARAVISTA	M2	28	S/ 15.00	S/ 420.00	S/ 420.00
2.6	COLOCACION DE TUBO DE 4" PAVCO - PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL	ML	12	S/ 26.00	S/ 312.00	S/ 312.00
OBSERVACIONES				SUB TOTAL		S/ 20,500.50

LOS TRABAJOS NO INCLUYEN IGV

DESCUENTO DEL 5% DE 20,500.50 = 1,025.03

20,500.50 - 1,025.03 = 19,475.20

RESPONSABLE DE LA OBRA
ANDRES SILVA RAMOS