



**CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS  
A Y D E.I.R.L  
RUC: 20608971115**

**PRESUPUESTO A TODO COSTO**

COTIZACION N° 0287

**OBRA** : DADO DE CONCRETO PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA DE TECHO EXTERIOR DE EMBARQUE

**PROPIETARIO** : OCEANO SEAFOOD - PLANTA ALTAIR

**EJECUTOR** : CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS A & D

**FECHA** : 21/06/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	P.PARCIAL	TOTAL
1.0	DEMOLICION DE PISO Y EXCAVACION DE 50 CM DE PROFUNDIDAD PARA BASE DE DADO DE CONCRETO	GLB	1	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00
2.0	HABILITACION DE ACERO DE 1/2" Y 3/8" PARA DADO DE CONCRETO	KG	45	S/ 7.40	S/ 333.00	S/ 333.00
3.0	ENCOFRADO DE DADO DE CONCRETO	M2	2.76	S/ 45.00	S/ 124.20	S/ 124.20
4.0	VACIADO DE DADO CON CONCRETO 210 KG/CM2	M3	1	S/ 550.00	S/ 550.00	S/ 550.00
5.0	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA GENERAL	GLB	1	S/ 203.80	S/ 203.80	S/ 203.80
OBSERVACIONES				SUB TOTAL		S/ 1,611.00
LOS TRABAJOS NO INCLUYEN IGV						

TIEMPO DE EJECUCION: 4 DIAS CALENDARIO

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE DE LA OBRA  
ANDRES SILVA RAMOS