



**CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS
A Y D E.I.R.L
RUC: 20608971115**

PRESUPUESTO A TODO COSTO

COTIZACION N° 0244

OBRA : REPARACION DE ESTRUCTURA Y COLOCACION DE CALAMINON ALUZINC 0.45 EN TECHO Y PAREDES-PLANTA OSMOSIS

PROPIETARIO : OCEANO SEAFOOD - PLANTA ALTAIR

EJECUTOR : CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS A & D

FECHA : 30/05/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	P.PARCIAL	TOTAL
1.0	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DETERIORADA, TECHO Y PAREDES	GLB	1	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00
2.0	CAMBIO DE CORREAS EN PAREDES LATERALES DE 2" X 2" X 2MM, LAVADO Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA PARA BASE	ML	147	S/ 37.00	S/ 5,439.00	S/ 5,439.00
3.0	LIJADO Y PINTADO DE POSTES PRINCIPALES, VIGAS TIJERALES CON PINTURA EPOXICA PARA BASE Y COLOR DE ACABADO PLOMO	GLB	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00
4.0	LIJADO Y PINTADO DE PISO METALICO DE PLANTA DE OSMOSIS CON PINTURA EPOXICA PARA BASE Y COLOR ACABADO PLOMO	M2	162	S/ 23.00	S/ 3,726.00	S/ 3,726.00
5.0	CAMBIO Y FABRICACION DE 4 VIGAS TIJERALES DE 15.50ML DE LONGITUD, CON FIERRO LISO DE 1/2"	ML	62	S/ 88.00	S/ 5,456.00	S/ 5,456.00
6.0	COLOCACION DE CALAMINON ALUZINC 0.45MM EN TECHO	M2	214.2	S/ 80.00	S/ 17,136.00	S/ 17,136.00
7.0	COLOCACION DE CALAMINON ALUZINC 0.45MM EN PAREDES	M2	195.5	S/ 80.00	S/ 15,640.00	S/ 15,640.00
8.0	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1	S/ 500.00	S/ 500.00	S/ 500.00
OBSERVACIONES				SUB TOTAL		S/ 50,097.00

LOS TRABAJOS NO INCLUYEN IGV

RESPONSABLE DE LA OBRA
ANDRES SILVA RAMOS