

PRESUPUESTO OFERTADO N° 378 - 2023



Ingeniería, Arquitectura y Construcción

Propietario:	Pesquera Altair SAC.
Ubicación:	Tierra Colorada - Paita
Obra:	Cobertura con plancha Aluzinc en techo de pozas
Fecha:	Paita, 27 de Junio del 2023
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	Trabajos Provisionales					1,000.00
1.01	SCTR - Seguro complementario de Trabajo de riesgos	glb	1.00	600.00	600.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente - Ssoma	glb	1.00	400.00	400.00	
2.00	Trabajos Preliminares					3,916.00
2.01	Retiro de geomembrana en techo de 4 pozas	m2	248.00	2.00	496.00	
2.02	Lijado de tubos rectangulares de viguetas y tijerales existentes de 2 pozas para pintado	m2	48.00	20.00	960.00	
2.03	Lijado de vigas H de 6" x 6" ubicadas en 2 pozas centrales para pintado	m2	63.00	20.00	1,260.00	
2.04	Corte de Estructura metalica canales U de 4"x2" tejidos en techo de pozas centrales	est.	1.00	1,200.00	1,200.00	
3.00	Cobertura con plancha Aluzinc					22,680.00
3.01	Cobertura con plancha Aluzinc Prepintado PB50 de espesor 4.5mm en techo a una sola agua	m2	122.50	80.00	9,800.00	
3.02	Cobertura con plancha Aluzinc Prepintado PB50 de espesor 4.5mm en techo a dos aguas	m2	126.00	80.00	10,080.00	
3.03	Cobertura con plancha Aluzinc Prepintado PB50 de espesor 4.5mm en cerramientos laterales	m2	35.00	80.00	2,800.00	
4.00	Estructura Metalica					
4.01	Estructura para techo a dos aguas para pozas centrales incluye Tijerales con tubo rectangular de 60x40mm Viguetas 40x80mm, Base y acabado con epoxico azul.	m2	120.00	60.00	7,200.00	11,000.00
4.02	Tapas de ingreso a pozas con plancha de acero inox 1.5, C-304 y marco de 60x30mm	und.	4.00	950.00	3,800.00	
5.00	Pintura					2,775.00
5.01	Pintado de Estructuras existentes base y acabado con pintura Jer azul	m2	111.00	25.00	2,775.00	
6.00	Canaleta Pluvial					3,630.00
6.01	Canaleta pluvial con plancha galvanizada de 1/20 y estructura de soporte con angulos de 2" y tuberia PVC	ml	33.00	110.00	3,630.00	

Sub-Total S/.	45,001.00
GG y UU 15%	6,750.15
Total S/.	51,751.15
Dcto. S/	1,751.15
Total S/.	50,000.00

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Cincuenta Mil con 00/100 Nuevos Soles

PLAZO DE EJECUCIÓN 25 días hábiles

JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 151968