

PRESUPUESTO A TODO COSTO N° 308 - 2023



Propietario:	Pesquera Altair SAC
Ubicación:	Tierra Colorada - Paita
Obra:	Construcción de nueva escalera metálica a 2° nivel donde están los condensadores
Fecha:	Paita, 08 de Febrero del 2023
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968


Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	<u>Seguridad industrial en obra (Riesgo Alto)</u>					850.00
1.01	SCTR, e implementos de seguridad	glb	1.00	350.00	350.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente - Ssoma	glb	1.00	500.00	500.00	
2.00	<u>Obras Preliminares</u>					750.00
2.01	Traslado de maquinarias, equipos, herramientas y otros	est	1.00	250.00	250.00	
2.02	Desmontaje de escalera metálica existente	glb	1.00	500.00	500.00	
3.00	<u>De las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar (Se adjunta plano de desarrollo de la escalera)</u>					
	- Escalera direccionada en zona intermedia de 1.00m x 1.20m					
	- Peldaños y plataforma será de plancha estriada de 2.5mm de espesor					
	- Los lagueros (soportes principales) y marco de plataforma de escalera será de tubo rectangular de 6" x 2" x 3.00mm					
	- Se fijará a piso y techo con planchas de 1/4" de espesor fijados mediante pernos de expansión de 1/2" x 5"					
	- Pasamanos y vástagos de barandaserá de tubo de 1 1/4" x 2mm, en un lado baranda y en pared solo pasamanos					
	- Fijación y soporte de plataforma será mediante un soporte central a piso o en su defecto mediante 02 ménsulas estructurales a columna existente					
	- Todas las estructuras serán pintadas en base epóxico y esmalte de acabado epóxico marca Jet					
4.00	<u>Obra Metal mecánica</u>					
4.01	<u>Costo de materiales</u>					3,860.00
	Plancha estriada de 2.5mm					
	Tubo rectangular de 6" x 2" x 3.0mm					
	Plancha de 1/4"					
	Tubo cuadrado de 1 1/2" x 2mm					
	Soldadura/disco de corte					
	Plegado y flete	est	1.00	3,860.00	3,860.00	
4.02	<u>Costo de pintura Jet</u>					1,100.00
	Base epóxico Jet					
	Esmalte acabado Jet					
	Diluyente Jet	est	1.00	1,100.00	1,100.00	
4.03	<u>Costo de barandas</u>					742.00
	Tubo pasamanos de Ø 1 1/4"					
	Intermedio Ø 1"	est	1.00	742.00	742.00	
4.04	<u>Desmontaje y montaje de nueva escalera (Costo de instalación y mano de obra)</u>					2,000.00
	Instalación de nueva escalera	est	1.00	2,000.00	2,000.00	

Sub-Total S/.	9,302.00
GG y UU 15%	1,395.30
Total S/.	10,697.30

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Diez Mil Seiscientos Noventa y Siete con 30/100 Soles

PLAZO DE EJECUCIÓN 9 días hábiles


 JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 151968