

## COTIZACIÓN 0096-2023



CLIENTE	OCEANO SEAFOOD ALTAIR		HECHO POR:	ING. GABRIEL GARCÍA BURNEO	
SERVICIO	IMPERMEABILIZACION DE LOSA ALIGERADA Y CONTRAPISO EN TECHO DE CONDENSADORES		REVISADO POR :	ING. MANUEL VASQUEZ	
MONEDA	SOLES		FECHA:	10/03/2023	
ATENCION	ING. RAFAEL SANCHEZ				
<u>PARTIDA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>METRADO</u>	<u>COSTO UNITARIO</u>	<u>TOTAL</u>
<b>OE.1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				<b>S/ 1,225.00</b>
OE.1.1	LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO - INVLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	GLB	1.00	S/ 400.00	S/ 400.00
OE.1.2	RESANE DE GRIETAS, ABERTURAS Y FISURAMIENTOS ANTES DEL VACEADO DEL NUEVO MORTERO	GLB	1.00	S/ 600.00	S/ 600.00
OE.1.3	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	5.00	S/ 45.00	S/ 225.00
<b>OE.2</b>	<b>OBRAS CIVILES</b>				<b>S/ 13,392.50</b>
OE.2.1	SUMINISTRO Y HABILITACION DE ACERO PARA ARMADURA ( MALLA DE 0.20 M X 0.20 M C/ VARILLA DE 1/4 ")	KG	674.00	S/ 5.00	S/ 3,370.00
OE.2.2	VACEADO DE MORTERO ADITIVO C/ IMPERMEABILIZANTE PULIDO Y ACABADO EN CEMENTO GRIS	M3	8.05	S/ 450.00	S/ 3,622.50
OE.2.4	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION A DOS CAPAS DE LOSA ALIGERADA EN TECHO DE CONDENSADORES	M2	160.00	S/ 40.00	S/ 6,400.00
			<b>COSTOS DIRECTOS</b>	<b>X</b>	<b>S/ 14,617.50</b>
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>S/ 14,617.50</b>
			<b>IGV</b>	<b>18%</b>	<b>S/ 2,631.15</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>S/ 17,248.65</b>

**CONDICIONES COMERCIALES****CONDICIONES DE PAGO:** 50% ADELANTO**GARANTIA:** SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL FABRICANTE.**TIEMPO DE EJECUCION:** 04 DIAS HABILES

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** ESTA PROFORMA TIENE UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA MISMA. LUEGO DE DICHO PLAZO LOS PRECIOS Y STOCK ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.