



CORPORACION DE INGENIERIA Y CONSULTORES PUERTO AMERIC S.A.C

CONSTRUCCIÓN CIVIL Y MONTAJE

RUC: 20604883645

Celular: 955606774

Paita-Diciembre-2023

Srs. Altair S.A.C

Atn: Ing. Armando Suarez

Servicio: Impermeabilizado de techo con mortero y aditivo(161m2)

Área: Zona de condensadores

Ejecuta: CORPORACION DE INGENIERIA Y CONSULTORES PUERTO AMERIC S.A.C.

PRESUPUESTO A TODO COSTO

	Descripción de trabajo	U.M	Cantidad	S/. P.Unitario	S/. Parcial	TOTAL
1.	TRABAJOS PRELIMINARES					S/. 2,412.00
1.1	Limpieza del área de trabajo	M ²	131.00	12.00	1,572.00	
1.2	Reparar grietas, aberturas, etc. Antes del vaciado del nuevo mortero	Glb	1.00	600.00	600.00	
1.3	Evacuación del desmante	M3	3.00	80.00	240.00	
2.	OBRA CIVIL					S/. 15,126.00
2.1	Enmallado de techo con fe.co ¼ (20x20)	kg	674.00	8.00	5,392.00	
2.2	Vaciado de mortero aditivado con impermeabilizante pulido y acabado con cemento gris.	M2	161.00	50.00	8,050.00	
2.3	Bruñas en losa para dilataciones y así evitar rajaduras en el techo	ML	104.00	10.00	1,040.00	
2.4	Curado de mortero con aditivo membranal c-9	M2	161.00	4.00	644.00	

Precio a todo costo: S/ 17,538.00

Estos precios no incluyen I.G.V

FORMA DE PAGO: 50% Inicio de trabajos

50% Finalizados los trabajos

DURACION DE SERVICIO: 8 DIAS CALENDARIO

Cuentas bancarias: (Soles)

Cta B.C.P: 45595903004058

Cta. CCI B.C.P: 00245519590300405844

Cta B.N. Dentracciones : 00638044706

**A.H. JUAN NOEL LASTRA MZ: C, LT: 9 ZONA ALTA – PAITA (CARRETERA
PAITA – YACILA)**