

**PRESUPUESTO A TODO COSTO N° 301 - 2023**



|              |  |
|--------------|--|
| Propietario: | Pesquera Altair SAC  |
| Ubicación:   | Tierra Colorada - Paíta  |
| Obra:        | Construcción de vigas soporte de 02 condensadores (Long. +4.80 x 2.00m) Sección de 0.15 x 0.15m    |
| Fecha        | Paíta, 19 Enero 2023   |
| Ejecutor:    | <b>K&amp;J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968</b> |

| Item | Descripción de la partida   | Und. | Metrado | P.U S/ | Parcial | Total  |
|------|---|------|---------|--------|---------|--------|
| 1.00 | <u>Obras Preliminares</u>   |      |         |        |         | 50.00  |
| 1.01 | Picoteo manual para pegue de viga en la losa maciza existente                               | glb  | 1.00    | 50.00  | 50.00   |        |
| 2.00 | <u>Obras de concreto armado</u>   |      |         |        |         | 698.50 |
| 2.01 | Concreto f'c=210Kg/cm2 + aditivo Sika3 (piedra chancada de 1/2", arena gruesa y cemento MS) | m3   | 0.25    | 850.00 | 212.50  |        |
| 2.02 | Acero f'y=4,200 kg/cm2 ( armado 04 fierros de 1/2" con estribos de 1/4")                    | kg   | 34.00   | 9.00   | 306.00  |        |
| 2.03 | Encofrado caravista (triple de 3/4" laqueado con Chemalac)                                  | glb  | 1.00    | 180.00 | 180.00  |        |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Sub-Total S/.    | 748.50        |
| GG y UU 15%      | 112.28        |
| <b>Total S/.</b> | <b>860.78</b> |

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

**SON: Ochosientos Sesenta con 78/100 Soles**

**PLAZO DE EJECUCIÓN 3 días hábiles**