



**CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS
A Y D E.I.R.L
RUC: 20608971115**

PRESUPUESTO A TODO COSTO

COTIZACION N° 0251

OBRA : CONSTRUCCION DE PARED CON LADRILLO KING KONG Y TARRAJEADO EN SALA DE CALDEROS

PROPIETARIO : OCEANO SEAFOOD - PLANTA ALTAIR

EJECUTOR : CONSTRUCCIONES INGENIERIA DISEÑO Y EQUIPOS A & D

FECHA : 31/05/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	P.PARCIAL	TOTAL
1.0	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION DE PARED	ML	4.39	S/ 50.00	S/ 219.50	S/ 219.50
2.0	VACIADO DE CIMENTACION CON CONCRETO 140 KG/CM2 CON 30 % DE PIEDRA GRANDE (DE DIMENSIONES 4.39M X 0.80 X 0.80)	M3	2.8	S/ 420.00	S/ 1,176.00	S/ 1,176.00
3.0	ARMADO DE SOBRECIMIENTO CON VARILLA DE 3/8"	KG	38	S/ 7.80	S/ 296.40	S/ 296.40
4.0	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO CON PANEL FENOLICO	M2	2.9	S/ 45.00	S/ 130.50	S/ 130.50
5.0	VACIADO DE SOBRECIMIENTO CON CONCRETO 210 KG/CM2	M3	0.2	S/ 580.00	S/ 116.00	S/ 116.00
6.0	ASENTADO DE MURO CON LADRILLO KING KONG 18 HUECOS EN SALA DE CLADEROS	M2	16.33	S/ 90.00	S/ 1,469.70	S/ 1,469.70
7.0	TARRAJEO DE MURO DE LADRILLO CON MORTERO 1:3 C.A (AMBOS LADOS)	M2	32.66	S/ 85.00	S/ 2,776.10	S/ 2,776.10
8.0	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1	S/ 500.00	S/ 500.00	S/ 500.00
OBSERVACIONES					SUB TOTAL	S/ 6,684.20
LOS TRABAJOS NO INCLUYEN IGV						

RESPONSABLE DE LA OBRA
ANDRES SILVA RAMOS