

Paita 27 de Junio del 2023

PROFORMA N° 08

SR(s): PESQUERA ALTAIR SAC

ASUNTO: COTIZACION TRABAJOS A REALIZAR

BOMBA DE AGUA DE MUELLE DE 9":

- Arenado de bomba de todos sus componentes, aplicar pintura epóxica anticorrosiva y acabado.
- Desarmar bomba de todos sus componentes, verificar eje principal, calibrar tolerancias de prensa estopa, cojinetes y darle soluciones necesarias
- Limpieza de turbina y balanceo. S/ 2,800.00

POLEAS DE BOMBA: DE 14 ½ Ø Y 13" Ø X 5 CANALES FAJA B:

- Rectificar Ø y canales de polea de fe. Fundido 380 x 2 S/ 760.00

MOTOR DE 75 HP DE BOMBA DE AGUA DE MUELLE:

- Desmontaje de motor, medición de aislamiento de bobinado con respecto a tierra y bobinas.
- Lavado con solvente dieléctrico.
- Estufado de estator, barnizado del estator y medición de aislamiento.
- Cambio de rodajes.
- Prueba de motor en vacío. S/ 700.00

S/ 4,260.00 + IGV.

NOTA:

- Los Cojinetes de la bomba y motor eléctrico no están incluidos en cotización se pedirán o cotizaran una vez retirado de bomba y motor para ver tipo y medida de rodajes.

Atentamente

METALMECANICA KIKE SRL

Laura Maribel Moscol Chávez
GERENTE