PRESUPUESTO N° 441 - 2023 (A TODO COSTO)

Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita
Obra:	Cerramiento sanitario y cobertura en poza de recepción de materia prima. Planta de Harina
Fecha	Paita, 09 de Noviembre del 2023
Ejecutor:	**K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ingº Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968**

PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES
¡Con todo el poder de la construcción!

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	**Seguridad Industrial en Obra**					900.00
1.01	SCTR, implementos de seguridad	glb	1.00	300.00	300.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Ssoma - Riesgo medio)	glb	1.00	600.00	600.00	
2.00	**Obras preliminares**					1,300.00
2.01	Desmontaje de estructura deteriorada existente Incluye cerramientos laterales,techo,puertas.	glb	1.00	1,100.00	1,100.00	
2.02	Eliminación de material del desmontaje y acarreo a zona de chatarra	glb	1.00	200.00	200.00	
3.00	**Limpieza de Estructuras Metálicas**					1,185.00
3.01	Limpieza mecánica de estructura metálica de cerramientos laterales y puertas plegables.	m2	52.00	15.00	780.00	
3.02	Limpieza mecánica de estructura metálica en techo	m2	27.00	15.00	405.00	
4.00	**Pintado de Estructura Metálica**					3,160.00
4.01	Pintado base y acabado epóxico Jet de estructura metálica de cerramientos laterales y puertas plegables, en acabado gris niebla	m2	52.00	40.00	2,080.00	
4.02	Pintado base y acabado epóxico Jet de estructura metálica en techo, en acabado gris niebla.	m2	27.00	40.00	1,080.00	
5.00	**Cerramientos y cobertura**					11,220.00
5.01	Suministro de planchas de policarbonato alveolar de 10 mm color gris en laterales y puertas plegables, incluye flete terrestre	m2	52.00	80.00	4,160.00	
5.02	Suministro de planchas trapeziodales UPVC 3.60 x 1.13 x 2mm, traslúcidas, incluye flete terrestre	m2	27.00	75.00	2,025.00	
5.03	Montaje de 52 m2 de planchas de policarbonato alveolar de 10 mm color gris en laterales y puertas plegables	m2	52.00	35.00	1,820.00	
5.04	Montaje de 27 m2 de planchas trapeziodales UPVC 3.60 x 1.13 x 2mm, traslúcidas	m2	27.00	45.00	1,215.00	
5.05	Conectores HCP base y tapa, perfil U de aluminio, cinta de aluminio, silicona y tornillos autoperforantes de 12 x 1" Inox.	est.	1.00	2,000.00	2,000.00	
				Sub-Total S/.		17,765.00
				GG y UU 15%		2,664.75
				Total S/.		**20,429.75**

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Veinte Mil Cuatrocientos Veintinueve con 75/100 Soles

JOSE LUIS IMAN ALDEAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 151968

Plazo de ejecución: 15 días

Condiciones de Pago : Condiciones de Pago : 70% de adelanto y el 30% a contraentrega.