

PRESUPUESTO N° 448 - 2023 (A TODO COSTO)



**PROYECTISTAS Y
CONSTRUCTORES**
¡Con todo el poder de la construcción!

Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita
Obra:	Limpieza de Elementos Internos de Condensador Evaporativo N° 4
Fecha:	Paita, 09 de Noviembre del 2023
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	<u>Seguridad industrial en obra (Riesgo alto)</u>					1,400.00
1.01	SCTR e implementos de seguridad	glb	1.00	200.00	200.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Ssoma - Riesgo alto)	glb	1.00	1,200.00	1,200.00	
2.00	<u>Trabajos preliminares</u>					
2.01	Desmontaje, Escobillado y Pintado con epóxico en ductos de soporte de ventiladores y protectores	unid	4.00	230.00	920.00	3,470.00
2.02	Desmontaje, Escobillado y Pintado con epóxico de planchas galvanizadas de cobertura del equipo condensador	est.	1.00	450.00	450.00	
2.03	Desmontaje, Limpieza y lavado con maquina hidrolavadora de eliminadores de gotas	est.	1.00	500.00	500.00	
2.04	Desmontaje y desarme total de conexiones, limpieza de niples,codos,tees y toberas de bronce	est.	1.00	1,250.00	1,250.00	
2.05	Limpieza y retiro de desmonte producto del mantenimiento	est.	1.00	350.00	350.00	
3.00	<u>Montaje de Elementos Internos de Condensador</u>					3,137.00
3.01	Suministro de Pintura Anticorrosiva epóxica jet color gris niebla, incluye diluyente	gln.	1.00	500.00	500.00	
3.02	Suministro de niples de fierro galvanizado de 2"x3/8"	Und.	20.00	5.35	107.00	
3.03	Suministro de autoperforantes #14 x 1"	glb	1.00	200.00	200.00	
3.04	Armado de niples recuperados y/o nuevos y accesorios con toberas e instalacion de los mismos	glb	1.00	900.00	900.00	
3.05	Instalacion de placas difusoras en sus respectivos alojamientos	glb.	1.00	350.00	350.00	
3.06	Siliconeado y empernado con autoperforantes N° 14 X 1" de Planchas Galvanizadas en tapa de condensador	glb	1.00	600.00	600.00	
3.07	Instalacion y Fijación de ductos de ventilación en sus respectivas ubicaciones	glb	1.00	480.00	480.00	

Sub-Total S/.	8,007.00
GG y UU 15%	1,201.05
Total S/.	9,208.05

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Nueve Mil Doscientos Ocho con 05/100 Soles

JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 151968

Plazo de ejecución: **15 días hábiles.**

Condiciones de Pago : Condiciones de Pago : **Contraentrega**