

PRESUPUESTO N° 452- 2023						
Propietario:	Océano SeaFood S.A					
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita					
Obra:	Obras Complementarias en Nueva Sala de Perico.					
Fecha:	Paita, 09 de Noviembre del 2023					
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968					
Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U \$/	Parcial	Total
1.00	Habilitación de 01 lavadero de manos doble en acero inoxidable en entrada de Sala de Perico					
1.01	Trabajos Preliminares					1,900.00
	Corte de 01 lavamanos existente mediano a 01 chico de 1.20 m.	glb	1.00	300.00	300.00	
	Sellado de perforaciones para hacer nuevas salidas para grifería con sensor	glb	1.00	200.00	200.00	
	Habilitación de 1 lavadero de manos de 2 caños de 1.20 de long.	Und.	2.00	700.00	1,400.00	
1.02	Instalaciones Hidráulicas					3,300.00
	Grifería con sensores automáticos para lavamanos dobles	und.	2.00	1,200.00	2,400.00	
	Instalación hidráulica para salidas de gua fría	glb	1.00	250.00	250.00	
	Conexión a desagüe y valvula de control en ingreso a lavamanos	und.	1.00	250.00	250.00	
	Inst. electrica para sensores	und.	2.00	200.00	400.00	
2.00	Instalaciones hidráulicas					
2.01	Instalación de tubería para agua dulce					4,360.00
	Tubería PVC Clase 10 de 1" desde acometida en la ex sala de lavado a nueva sala de perico	ml	78.00	20.00	1,560.00	
	Valvulas de control de cierre rapido en marca CIM en acero inoxidable	Und.	6.00	95.00	570.00	
	Instalación de valvulas,niples,adaptadores	Und.	6.00	60.00	360.00	
	Accesorios como codos,tees,abrazaderas,adaptadores.	glb.	1.00	800.00	800.00	
	Soportes metálicos adosados a viga de concreto para tubería por encima del panel de techo	glb.	1.00	800.00	800.00	
	Espigas en terminales de llaves de acero para insertar manguera de 1"	Und.	6.00	45.00	270.00	
3.00	Instalaciones con tubería galvanizada para Aire comprimido					
3.01	Instalación de tubería de 1" red principal					6,690.00
	Tubería Galvanizada roscada de 1" en red principal en nueva sala de perico	ml	60.00	40.00	2,400.00	
	Tubería Galvanizada roscada de 1/2" en bajadas a maquinas	ml	12.00	30.00	360.00	
	Valvulas de control pricipal de 1" cierre rapido en marca CIM en acero inoxidable	Und.	1.00	250.00	250.00	
	Valvulas de control de 1/2" cierre rapido en marca CIM en acero inoxidable	Und.	6.00	150.00	900.00	
	Accesorios como codos,tees,abrazaderas,reducciones,niples y hacer roscas	glb.	1.00	1,700.00	1,700.00	
	Soportes metálicos adosados a viga de concreto para tubería por encima del panel de techo	glb.	1.00	750.00	750.00	
	Espigas en terminales de llaves de acero para insertar manguera de 1/2"	Und.	6.00	55.00	330.00	
4.00	Instalaciones Eléctricas					6,370.00
4.01	Suministro de luminarias herméticas WT068,Led 56 de 51 w. IP 66 PHILIPS (Por ampliación de metrados)	und.	18.00	200.00	3,600.00	
4.02	Tableros eléctricos de poliester 400x300x206mm con placa de montaje LEGRAND	und.	2.00	750.00	1,500.00	
4.03	Interruptores Termomagnéticos SCHNEIDER en Tablero de distribucion	und.	8.00	150.00	1,200.00	
4.04	Interruptor hermético simple en almacén de materiales	und.	1.00	70.00	70.00	
5.00	Mampostería en puerta por donde se retiró el reffers					2,100.00
5.01	Muro de ladrillo prefabricado de 18 huecos de cabeza	m2	10.50	150.00	1,575.00	
5.02	Tarrajeo de muro exterior	m2	10.50	50.00	525.00	
6.00	Rampa					620.00
6.01	Corte de plancha y demolición para insertar rampa de concreto	hm	3.00	90.00	270.00	
6.02	Rampa en ingreso a almacén de material de insumo	est.	1.00	350.00	350.00	
7.00	Pintado de sardineles					3,400.00
7.01	Lijado,Base Impermeabilizante y Acabado con pintura epóxica color blanco en zocalos de protección de sala de lavado, zona de refers y almacén	ml	85.00	40.00	3,400.00	
8.00	Tapeado de ventanas altas con pol 10					600.00
8.01	Tapeado de ventanas altas con panel de poliuretano e= 10 cm. Incluye perfilera metálica	m2	12.00	50.00	600.00	
9.00	Tapeado de puerta en forma provisional sala de proceso					500.00
9.01	Retiro de tapeado provisional ex sala de lavado y tapear puerta principal de sala de perico e ingreso a zona de reeffers	est.	1.00	500.00	500.00	



PRECIOS NO INCLUYEN IGV.
SON: Treinta y Cuatro Mil Trescientos Dieciseis con 00/100 Soles
Plazo de ejecución: 15 días después de haber recibido el adelanto de obra.
Condiciones de Pago: 70% de adelanto y el 30% a contraentrega.

José Luis Imán Aldeán
ING. CIVIL N° 151968
REG. CIP N° 151968

Sub-Total S/.	29,840.00
GG y UU 15%	4,476.00
Total S/.	34,316.00