



SOLUCIONES INTEGRALES
SAYAAN
 Especialistas en Calidad de Energía
 R/R. Comunicaciones e Infraestructura

DIRECCION: Psj. Virgen del Carmen Lt. 14B2 - COMAS
 Contacto: rsabana@sayaansac.com

RUC: 20566349249
COTIZACIÓN
 N° 001-2023383

SEÑORES: OCEANO SEAFOOD S.A.
 RUC CLIENTE: 20600581768
 ATENCIÓN: JUAN PACORA
 REFERENCIA: MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA - SEDE MATARANI
 FECHA: 14/12/2023

TELEFONO CLIENTE:
 E-MAIL CLIENTE:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
01	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA: Incluye: • Desconexion de conductor electrico y medición del ohmiaje del pozo antes del mantenimiento. • Apertura de tapa de registro y retiro de aproximadamente 50 Kg. de tierra de cultivo. • Retiro de la sulfatación del electrodo con lija metálica. • Retiro de la sulfatación del cable con cepillo metálico. • Suministro y reemplazo del conector AB. • Aplicación de una dosis química de gel o la mezcla de sal con bentonita según el tipo de pozo. • Hidratación de pozo a tierra. • Se vuelve a reincorporar la tierra retirada. • Pintado, señalización y numeración del pozo a tierra. • Se vuelve a medir el ohmiaje del pozo a tierra. • Conexión de cable a tierra y cierre de tapa de registro. DOCUMENTO A ENTREGAR • Se otorga certificado, según protocolo de pruebas firmado por Ingeniero Electricista Colegiado. • Copia de habilitación del ingeniero. • Copia de calibración del telurómetro. • Entrega de informe técnico fotográfico.	UN.	11	S/. 440.68	S/. 4,847.48
				SUBTOTAL S/	S/. 4,847.48
				DESCUENTO S/	S/. 227.48
				NUEVO SUBTOTAL S/	S/. 4,620.00
				IGV 18% S/	S/. 831.60
				TOTAL S/	S/. 5,451.60

CONDICIONES COMERCIALES:

T. EJECUCIÓN:	6 días hábiles, después de recibida su orden de compra.
VALIDEZ OFERTA:	15 días.
GARANTIA:	12 meses por los servicios.
MEDIO DE PAGO:	Deposito en Cuenta.
FORMA DE PAGO:	CONTADO UNA VEZ TERMINADO EL SERVICIO Y ENTREGADA LA FACTURA

NOTA:

* El mantenimiento preventivo solo está considerado hasta 5 OHMS por debajo de la resistencia inicial del SPAT, en caso los valores sobrepasen los 20ohm, establecido en la NTP 370.310 – 6.2 como valor maximo permitido, se pasaria a un mantenimiento correctivo o reactivación del SPAT, este costo sera asumido por el cliente

CUENTAS BANCARIAS

BCP: CUENTA CORRIENTE SOLES 191-2277644-0-03

ATTE:

Ing. Ronny E. Sabana Conde
 Asesor de Ventas

E-mail: rsabana@sayaansac.com
 RPC: 986191985