



HGV-423-0671

Lima, 01 de diciembre de 2023

SOLUCIONES CON TECNOLOGÍA

Señores:

OCEANO SEAFOOD S.A.

Av. Manuel Olgún Nro. 211 Int. 4 (Torre Omega-Piso 4)

Lima.-

Atención: Sr. Juan Pacora
Comprador OSF

Asunto: Servicio suministro e instalación de tuberías y accesorios para sistema de bombeo a presión constante compuesto por cuatro (04) electrobombas marca Hidrostral modelo 40-200-1HE-D385-EC-3R-1-40TG-20-36/195 GE, un (01) tablero de arranque presión constante con variador de 20HP, 4BX4V -440V-3F-60Hz y un (01) tanque hidroneumático modelo SPTN 235 de 65 galones.

Referencia: Servicio Técnico SV-162085

Estimados señores:

Atendiendo su solicitud, procedemos a ofertar el servicio de la referencia, como sigue:

Ítem 01: Servicio suministro e instalación de tuberías y accesorios para sistema de bombeo a presión constante compuesto por cuatro (04) electrobombas marca Hidrostral modelo 40-200-1HE-D385-EC-3R-1-40TG-20-36/195 GE, un (01) tablero de arranque presión constante con variador de 20HP, 4BX4V -440V-3F-60Hz. y un (01) tanque hidroneumático modelo SPTN 235 de 65 galones.

1.1. Alcance:

El alcance del servicio comprende:

- Instalación de cuatro (04) electrobombas marca Hidrostral modelo 40-200-1HE-D385-EC-3R-1-40TG-20-36/195 GE.
- Instalación de un (01) tanque hidroneumático vertical marca STAIRS serie Aquafos modelo SPTN235.
- Instalación de un (01) tablero de arranque presión constante con 04 variadores de velocidad, DE 20HP, 440V-3F-60HZ.
- Instalación de accesorios en árbol de succión e impulsión de las electrobombas.

1.2. Lugar de ejecución del servicio:

Instalaciones del cliente ubicado en Av. Carlos Concha N°180 Callao, Lima.

HIDROSTAL S.A.

DESDE 1955

319-1000
www.hidrostral.com.pe

- **LIMA** Sede central, Portada del Sol 722 - San Juan de Lurigancho, Lima 15427, ventas@hidrostral.com.pe
- **LIMA** Tienda, Paseo de la República 2500 - Lince, lince@hidrostral.com.pe
- **PIURA** Zona industrial Mz. 229 Lote 1E, Piura fax: (73) 323-691, piura@hidrostral.com.pe
- **AREQUIPA** Avenida Parra 306 - Cercado Telf.: (54) 214-090, arequipa@hidrostral.com.pe



1.3. Límite de batería:

El servicio se efectuará desde el codo de 90° de diámetro 4" instalado después de la válvula compuerta que sale del tanque de agua, hasta la tee de 3" que une el manifold de 3" existente con la tubería de 3" del árbol de impulsión de las nuevas electrobombas.

1.4. Componentes considerados a ser suministrados:

- ✓ 01 Manifold de 4" con salidas para succión de las electrobombas.
- ✓ 01 Manifold de 3" con salidas para descarga de las electrobombas.
- ✓ 01 Manómetro c/ glicerina 0-150 PSI NPT1/2"
- ✓ 01 Presostato.
- ✓ 01 kit de válvulas tipo compuerta y check para el árbol de succión y descarga.
- ✓ 01 kit de coples ranurados, para instalación de línea de succión.
- ✓ 01 kit de niplera y accesorios en acero galvanizado para línea de succión e impulsión.
- ✓ 01 kit de niplería en inoxidable 304, para instalación de control de presión y manómetro.
- ✓ 01 kit de cables para control y fuerza de electrobombas.

Servicios incluyen:

1. Movilización y desmovilización del personal, herramientas y accesorios, a la zona de trabajo; así mismo la mano de obra por parte de personal calificado.
2. Seguros SCTR vida y pensión del personal que realizará el servicio.
3. El personal estará equipado con sus implementos de seguridad adecuados para la actividad a realizar.

Servicios excluyen:

1. Habilitar los puntos de energía eléctrica para la alimentación del motor dentro de la sala o cámara de bombas o caseta del tablero, a la tensión de trabajo de cada equipo, con interruptor de protección según cada caso.
2. Todo servicio de obra civil, tales como: casetas de bombeo, cimentaciones de base, muros, podios para tuberías, techos, rejillas para cámaras de bombeo, eliminación de desmonte, demolición, etc.
3. Todo tipo de pruebas de tuberías inherentes a la obra civil y pruebas de presión hidrostática.
4. Tendido de tubería para cables entre motor y tablero del equipo de bombeo e interruptor principal de la caseta de bombeo, así como cualquier tendido de tubería para el control de nivel u otro sensor no especificado.
5. Todo trabajo de tendido de cable eléctrico de alimentación al tablero.
6. Todo suministro de bienes y servicios no especificados, en los alcances de la presente oferta, tales como: tableros de arranque, sistema de protección y control, componentes de automatización, sistemas de puesta a tierra, sensores de vibración para equipos de bombeo, repuestos, instrumentos de medición, así como tuberías fuera de los límites de batería especificados.
7. Todo suministro de uso temporal, dispositivo o componente que pueda ser requerido, ya sea para puesta en marcha, prueba u otros fines.

HIDROSTAL S.A.

DESDE 1955

8. Todo servicio de almacenaje y seguridad, tanto de equipos como de herramientas, que pueda ser requerido para el proyecto en obra, los mismos que serán asumidos por el propietario de la obra.
9. Toda responsabilidad relacionada con el buen funcionamiento y redimiento hidráulico de las electrobombas.
10. Prevencionista en obra.

NOTAS IMPORTANTES:

Para la instalación se deberá considerar lo siguiente:

- Previo a los trabajos de instalación, el cliente deberá:
 - a) Entregar un área cerrada y con los dispositivos de seguridad para el almacenamiento temporal de accesorios y herramientas.
 - b) Instalar la iluminación y habilitar un punto de conexión eléctrica en el área de trabajo.
 - c) Entregar la cisterna de agua, limpia y vacía.
- La presente oferta tiene como referencia el requerimiento manifestado por el cliente durante la inspección realizada en sus instalaciones en fecha 23.11.2023. De requerirse trabajos adicionales no contemplados en la presente propuesta, se evaluarán y cotizarán como adicionales para aprobación del cliente.
- El horario de trabajo considerado es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 05:00 p.m.

Presupuesto:

Precios

Ítem	Cant.	Descripción	Valor Venta Unitario	Valor Venta Total
1.0	1.0	Servicio suministro e instalación de tuberías y accesorios para sistema de bombeo a presión constante compuesto por cuatro (04) electrobombas marca Hidrostral modelo 40-200-1HE-D385-EC-3R-1-40TG-20-36/195 GE, un (01) tablero de arranque presión constante con variador de 20HP, 4BX4V -440V-3F-60Hz. y un (01) tanque hidroneumático modelo SPTN 235 de 65 galones.	8,450.00	8,450.00
Valor de Venta Neto			US\$	8,450.00
I.G.V. 18%			US\$	1,521.00
Precio de Venta Total			US\$	9,971.00

Precios: En US\$ Dólares americanos

CONDICIONES DE VENTA

Forma de pago: 100% de adelantado.

Plazo de ejecución de servicio: A la fecha nuestro plazo de ejecución es de cinco (05) días útiles con inicio de obra en cinco (05) semanas a partir de recibida su orden de compra y/o confirmación de depósito realizado y de confirmar que los equipos se encuentren en obra.

HIDROSTAL S.A.

DESDE 1955

319-1000
www.hidrostral.com.pe

- **LIMA** Sede central, Portada del Sol 722 - San Juan de Lurigancho, Lima 15427, ventas@hidrostral.com.pe
- **LIMA** Tienda, Paseo de la República 2500 - Lince, lince@hidrostral.com.pe
- **PIURA** Zona industrial Mz. 229 Lote 1E, Piura fax: (73) 323-691, piura@hidrostral.com.pe
- **AREQUIPA** Avenida Parra 306 - Cercado Telf.: (54) 214-090, arequipa@hidrostral.com.pe



Validez de la oferta: 7 días útiles.

Lugar de ejecución del servicio: Instalaciones del cliente ubicado en Av. Carlos Concha N°180 Callao, Lima.

Nuestros números de cuentas corrientes son:

BANCO		MONEDA EXTRANJERA (US\$)	MONEDA NACIONAL (S/)
CREDITO BCP	CTA.	191-0661045-1-31	191-0439880-0-31
	CCI	002-191-000661045131-59	002-191-000439880031-50
CONTINENTAL	CTA.	0011-0910-0100011600-72	0011-0910-0100023757-76
	CCI	011-910-000100011600-72	011-910-000100023757-76
	COD. REC.	4211	4210
SCOTIABANK	CTA.	000-0063193	000-4728009
	CCI	009-285-000000063193-87	009-239-000004728009-54
BANCO DE LA NACIÓN	CUENTA DE DETRACCIÓN		00000-333948

Nos ponemos a su disposición para atender cualquier requerimiento adicional que tenga sobre la presente oferta.

Atentamente,



Ronald Palacios Agurto
Superintendente de Servicio Posventa

RP/lt

C.C.: SV-162085/ Archivo