

PRESUPUESTO N° 464 (Ofertado)



**PROYECTISTAS Y
CONSTRUCTORES SAC**
"Con todo el poder de la construcción"

Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita
Obra:	Resane de piso en canaleta de gas. Longitud=15.50m y ancho=0.50m, losa armada de 0.20m
Fecha	Paita, 07 de Diciembre del 2023
Ejecutor:	K&J Projectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	Trabajos Provisionales					0.00
1.01	SCTR - Seguro complementario de Trabajo de riesgos Alto	g/lb	1.00	0.00	0.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente - Ssoma	g/lb	1.00	0.00	0.00	
2.00	<u>Movimiento de Tierras</u>					236.00
2.01	Excavación en canaleta de material de relleno en mal estado	m3	2.00	40.00	80.00	
2.02	Eliminación de material excedente en motofurgón fuera de planta	m3	2.60	60.00	156.00	
3.00	<u>Obras de concreto simple (Usado como relleno de canaleta)</u>					800.00
3.01	Concreto f'c=175 Kg/cm2	m3	2.00	400.00	800.00	
4.00	<u>Obras de concreto armado</u>					2,243.00
	<u>Losa de concreto armado e=0.20m con acero Ø=1/2" @0.20m (Tránsito alto)</u>					
4.01	Concreto f'c=240 Kg/cm2 más aditivo Sika 3 y fibra para refuerzo en piso pulido	m3	1.55	600.00	930.00	
4.02	Cuadrilla para receptor y pulir el piso incluye suministro de fibra y aditivos	m3	1.55	200.00	310.00	
4.03	Acero de refuerzo acero Ø=1/2" @0.20m em losa e=0.20m	kg	107.00	9.00	963.00	
4.04	Curado de losa de concreto con aditivo Antisol C9	m2	8.00	5.00	40.00	

Sub-Total S/.	3,279.00
GG y UU 15%	491.85
Total S/.	3,770.85
Dscto 5.00%	-188.54
Nuevo Total S/.	3,582.31

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Tres Mil Quinientos Ochenta y Dos con 31/100 Soles

Plazo de ejecución: **03 días hábiles.**

Condiciones de Pago : Condiciones de Pago : Contraentrega

JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 151968