



INREMP S.A.C.

INGENIERÍA REFRIGERACIÓN MANTENIMIENTO Y PROYECTOS S.A.C.

PROPUESTA: 865-1116-10

Lima 03 de noviembre de 2023

SEÑORES: OCEANO S.A

ATENCIÓN: SR. Juan Pacora.

ASUNTO: instalación de una pared interna en sala de planta.

ALCANCES A CARGO DE INREMP SAC.

Estimados Srs. Juan, un cordial saludo, según su grata solicitud nos es grato poder presentar las Sgte. Propuestas por suministro de paneles e instalación de una pared de 10mt de largo y una cobertura cuadrada de 2 metros, ambas con puertas de acceso las mismas que quedarán con lamas de pvc ribeteadas traspasso a 50%.

Primero.

Detalles de pared:

Largo: ancho: 10mt

Espesor panel: 50mm.

Alto: 3.1mt.

Panel soportado al piso con perfil en acero inox calidad 304 y cubierto con murete tipo media caña acabado sanitario pintado en color blanco ral 9003 epoxico.

EN CUENTA EN LA INSTALACION.

DETALLE DE LOS MATERIALES Y ACTIVIDADES.

1.0 Panel CCA POLL 50mm

- Calidad del panel: Paneles termoaislantes para cámara frigorífica o salas de producción. Constituidos de un núcleo aislante de Poliestireno expandido, libre de CFC, Retardante a la llama clase R1, según NBR 11948 (ABNT), con masa específica aparente mínima de 20 Kg/M2
- Revestimiento de acero zincado pre pintado color blanco RAL 9003 con perfil determinación rib 50
- Encaje del núcleo aislante. Estanqueidad

Garantizada

- Durabilidad asegurada por el moderno proceso de producción con revestimiento pegado bajo presión y calor
- Área útil (avance) : 1.15 Mts

2.0 Murete tipo media caña:

- Se contempla murete tipo media caña de 100mm de alto.
- Acabado tipo media caña pulido y pintado respectivamente.

3.0 Puertas del recinto:

- Se estima colocar una puerta de lamas trasparente tipo ribeteado, en un riel independiente con la finalidad de acezar de manera lineal a todo el recinto.
- Dimensión de la puerta:
- Ancho: 0.5mt.
- Alto: 2.4mt.
- Cortina de lama de pvc tipo ribeteada con traslape a 50% y sus respectivos sujetadores.

Av. Circunvalación Mz. A Lote. 32 - Santa María de Huachipa - Lurigancho Chosica


Nextel: 154*8016 Telf.: 3711469 Movistar: 995531027 RPM: *953807

ingenieria-proyectos@inremp.com / ventas-refrigeracion@inremp.com

www.inremp.com

¡...INREMP S.A.C...! IMPRIMIR ESTA HOJA SOLO SI ES NECESARIO
Contribuyendo al cuidado del medio ambiente

INREMP S.A.C.



INREMP S.A.C.

INGENIERÍA REFRIGERACIÓN MANTENIMIENTO Y PROYECTOS SA.C.

6.0 perfiles, cenefas consumibles necesarios para la instalación.

- se contempla el total de perfiles, cenefas y consumibles necesarias para la instalación.

MONTAJE :

Instalación de Faenas. Deberá considerarse la habilitación de un lugar seguro para guardar herramientas, materiales de montaje, equipos, válvulas, etc., como también dar facilidades higiénicas y de alimentación para los funcionarios que realicen el montaje, el cliente proveerá de energía eléctrica en puntos cercanos a la faena para su utilización durante los trabajos.

DETALLE DE LOS COSTOS:

Costo pared de 10 mt.

items	Descripción	unid med	cantidad	cost unit	cst total
1	panel poll 50	m2	33	S/ 93.00	S/ 3,069.00
2	perfiles y cenefas necesarias para la instalación en acero inox calidad 304	glb	1	S/ 1,980.00	S/ 1,980.00
3	puerta, perfil lamas y sujetadores.	unid	1	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00
4	zocalo. Debidamente acabado tipo sanitario.	ml	19	S/ 62.00	S/ 1,178.00
5	traslado de paneles en planta	glb	1	S/ 500.00	S/ 500.00
6	servicio de instalación respectiva.	glb	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
7	implementos de seguridad industrial para toda la obra	glb	1	S/ 350.00	S/ 350.00
sub total items 01					S/ 9,827.00

INREMP S.A.C.

Av. Circunvalación Mz. A Lote. 32 - Santa María de Huachipa - Lurigancho Chosica

Nextel: 154*8016 Telf.: 3711469 Movistar: 995531027 RPM: *953807

ingenieria-proyectos@inremp.com / ventas-refrigeracion@inremp.com

www.inremp.com

¡...INREMP S.A.C.!!! IMPRIMIR ESTA HOJA SOLO SI ES NECESARIO
Contribuyendo al cuidado del medio ambiente



INREMP S.A.C.

INGENIERÍA REFRIGERACIÓN MANTENIMIENTO Y PROYECTOS S.A.C.

Costo por dos pared de 2mt.

items	descripcion	unid med	cantidad	cost unit	cst total
1	panel poll 50	m2	13	S/ 93.00	S/ 1,209.00
2	perfiles y cenefas necesarias para la instalación en acero inox calidad 304	glb	1	S/ 850.00	S/ 850.00
3	puerta, perfil lamas y sujetadores.	unid	1	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00
4	zocalo. Debidamente acabado tipo sanitario.	ml	7	S/ 62.00	S/ 434.00
5	traslado de paneles a planta	glb	1	S/ 220.00	S/ 220.00
6	servicio de instalación respectiva.	glb	1	S/ 850.00	S/ 850.00
7	implementos de seguridad industrial para toda la obra	glb	1	S/ 220.00	S/ 220.00
sub total items 01					S/ 5,033.00

TRATAMIENTO DE LA OFERTA

Costo en soles: **S/14,860.00** no INCLUYE IGV.

Validez de la oferta: **15 días**

Tiempo de entrega: **10 días según Gantt de trabajo.**

Forma de pago: **50% adelanto, 50 % al finalizar la obra.**

Garantía: **UN año, INREMP SAC.** Garantiza sus equipos y se compromete a subsanar lo que resulte defectuoso.

Quedo a esperas de sus comentarios y respuesta.

Atentamente.

Javier. Chully S.

M.R.A.A INREMP SAC

Cel:994411213

Visítenos en: www.inremp.com

Av. Circunvalación Mz. A Lote. 32 - Santa María de Huachipa - Lurigancho Chosica

Nextel: 154*8016 Telf.: 3711469 Movistar: 995531027 RPM: *953807

ingenieria-proyectos@inremp.com / ventas-refrigeracion@inremp.com

www.inremp.com

¡...INREMP SAC...! Contribuyendo al cuidado del medio ambiente

IMPRIMIR ESTA HOJA SOLO SI ES NECESARIO