

**PRESUPUESTO N° 447 - 2023 (A TODO COSTO)**



Propietario:	Océano SeaFood S.A					
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita					
Obra:	Suministro, rolado, pintado e Instalación de plancha estriada 3/16" f°n° en canaleta pase de ducto de gas					
Fecha:	Paita, 03 de Noviembre del 2023					
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968					
Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	Seguridad industrial en obra (Riesgo medio)					100.00
1.01	SCTR e implementos de seguridad	glb	1.00	50.00	50.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Ssoma - Riesgo medio)	glb	1.00	50.00	50.00	
2.00	Trabajos preliminares					
2.01	Corte con amoladora en ranurado para el ingreso de pestaña de la plancha a instalar	hm	6.00	90.00	540.00	960.00
2.02	Limpieza del desmonte producto del corte y demoliciones	est.	1.00	100.00	100.00	
2.03	Instalación de planchas en canaleta	und.	4.00	80.00	320.00	
3.00	Suministro e instalación de planchas estriadas					
3.01	Suministro de 2 planchas de fierro negro de 4"x8" estriada x 3/16"	Und.	2.00	750.00	1,500.00	2,350.00
3.02	Servicio de corte de plancha estriada en 0.55 x 2.44	Und.	4.00	50.00	200.00	
3.03	Servicio de plegado para la confección de pestañas de 1" ambos lados de la plancha 0.55x2.44	Und.	4.00	50.00	200.00	
3.04	Limpieza con escobía de copa antes de aplicar pintura epóxica	glb.	1.00	200.00	200.00	
3.05	Aplicación de pintura de base epóxica Jet, solamente base (No se le aplicó acabado epóxico)	Und.	1.00	250.00	250.00	

Sub-Total S/.	3,410.00
GG y UU 15%	511.50
<b>Total S/.</b>	<b>3,921.50</b>

**PRECIOS NO INCLUYEN IGV.**

**SON: Tres Mil Novecientos Veinti Uno con 50/100 Soles**

Plazo de ejecución: **2 días hábiles. (Después de la llegada de los materiales)**

Condiciones de Pago : Condiciones de Pago : **Contraentrega**

