PRESUPUESTO N° 093 - 2024

Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita
Obra:	Dos Ductos de ventilación para Zona de Cocinadores
Obra:	Paita, 03 de Julio del 2024
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES
¡Con todo el poder de la construcción!

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	**Seguridad Industrial en Obra**					100.00
1.01	SCTR, implementos de seguridad	glb	1.00	100.00	100.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (Se trabajará con Ssoma de la planta)	glb	0.00	0.00	0.00	
2.00	**Trabajos Preliminares**					350.00
2.01	Corte de Kalaminón para salida de ductos en techo	est.	1.00	100.00	100.00	
2.02	Corte de paneles en techo de sala de cocinadores	est.	1.00	100.00	100.00	
2.03	Reubicación de templadores de techo que están en zona donde pasaran los ductos al techo	est.	1.00	50.00	50.00	
2.04	Limpieza y Eliminación de desmonte generado por los cortes de paneles y techo	est.	1.00	100.00	100.00	
3.00	**Obras de Concreto Simple**					120.00
3.01	Concreto en contrapiso h= 0.15 m.	est.	1.00	120.00	120.00	
4.00	**Paneles isotérmicos de poliestireno**					1,420.00
	Sala de Cocinadores					
4.01	Instalación de paneles de poliestireno 100 mm. en paredes formando un ducto para el pase del aire	m2	23.00	40.00	920.00	
4.02	Suministro e instalación de perfiles, canales U zimcalum de 40 x50 x 40, angulos interiores, exteriores					
	Suministro de remaches de 5/32" x 3/4", tarugos verdes, silicona blanca SikaFlex y otros	glb	1.00	500.00	500.00	
5.00	**Obras de Metal Mecánica**					3,960.00
5.01	Fabricación de Rejillas en **Acero inoxidable** de 1.00 x 0.50 con malla de cocada de 1/4"	Und.	2.00	350.00	700.00	
5.02	Fabricación de Ductos en **plancha de acero inoxidable 0.06mm** de techo de cocina a toma de aire exterior	Und.	2.00	1,280.00	2,560.00	
5.03	Rejilla en **acero inoxidable** en ingreso de aire en curva exterior de techo con malla de cocada de 1/4"	Und.	2.00	350.00	700.00	
				Sub-Total S/.		5,950.00
				GG y UU 15%		892.50
				Total S/.		**6,842.50**

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.
SON: Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 50/100 Soles
Plazo de ejecución: **06 días hábiles.**
Condiciones de Pago : 60% de adelanto y el resto 40% a final de obra.