

COTIZACION A TODO COSTO

Sres. : Océano Seafood S.A
Atención : Sr. Paolo Urquieta Ruiz
Servicio : MONTAJE DE BITAS PARA AMARRE

Me es grato saludarle para alcanzarle mi cotización por el servicio de "MONTAJE DE BITAS PARA AMARRE", El costo total del servicio en mención asciende a **S/. 8,000.00** (OCHO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) **INCLUIDO IGV**, el cual es a todo costo a excepción de las bitas, las cuales las proporcionara Océano Seafood.

Condiciones de la oferta:

- el servicio es a todo costo e incluye pintado de bitas.
- las bitas las proporciona Océano Seafood
- plazo de entrega 08 días
- forma de pago: 50% al iniciar, 50% a la finalización y conformidad del servicio.

Entregables del servicio:

- Informe técnico del servicio firmado por ingeniero civil colegiado.
- Diseño de mezclas del concreto.
- Certificado de prueba de rotura de probetas.

Nota: Adjunto presupuesto

Islay 08 de mayo del 2024

atentamente

OFH SERVICIOS GENERALES S.C.R.L



Ing. Jesús Díaz Choquetico
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO "MONTAJE DE BITAS PARA AMARRE"

| ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND | | | | |
|--------------------------------|--|--------|-------|--------|-----------------------------|--------------------|
| | | | CANT. | P.U. | SUB TOTAL | TOTAL |
| 1. EJECUCION DE LA OBRA | | | | | | |
| 01.01.00 | MATERIALES | | | | | |
| 01.01.01 | CEMENTO TIPO V | BOLSA | 6.00 | 38.00 | 228.00 | |
| 01.01.02 | ADITIVO ACELERANTE SIKA 3 X ENVASE 4 LITROS | UND | 1.00 | 48.00 | 48.00 | |
| 01.01.03 | ADITIVO PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 GEL X ENVASE 1KG | UND | 3.00 | 95.00 | 285.00 | |
| 01.01.04 | ARENA GRUESA | M3 | 0.50 | 60.00 | 30.00 | |
| 01.01.05 | PIEDRA CHANCADA 1/2" | M3 | 0.50 | 60.00 | 30.00 | |
| 01.01.06 | FIERRO CORRUGADO 1/2" | VAR | 1.00 | 41.00 | 41.00 | |
| 01.01.07 | SOLDADURA | KG | 2.00 | 18.00 | 36.00 | |
| 01.01.08 | ALAMBRE N°16 | KG | 1.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 01.01.09 | PLANCHA DE FIERRO 10MM | M2 | 1.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 01.01.10 | ESPARRAGOS 3/4" X 1.80 | UND | 3.00 | 7.00 | 21.00 | |
| 01.01.11 | TUERCA 3/4" CON VOLANDA SIMPLE Y VOLANDA DE PRESION | UND | 12.00 | 5.00 | 60.00 | |
| 01.01.12 | DISCO DE CORTE 7" | UND | 1.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 01.01.13 | DISCO DE CORTE 4" | UND | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 01.01.14 | DISCO COPA 4" PARALIJAR | UND | 1.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 01.01.15 | BASE EPOXICA | GAL | 0.50 | 70.00 | 35.00 | |
| 01.01.16 | PINTURA ESMALTE VENCENAMEL | GAL | 0.50 | 70.00 | 35.00 | 1,379.50 |
| | | | | | | |
| 01.02.00 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | | | | | |
| 01.02.01 | MARTILLO ELECTRICO DEMOLEDOR | DIA | 2.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 01.02.02 | MEZCLADORA DE CONCRETO | DIA | 1.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 01.02.03 | VIBRADORA DE CONCRETO | DIA | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 01.02.04 | CAMION VOLQUETE | DIA | 1.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 01.02.05 | MAQUINA DE SOLDAR | DIA | 2.00 | 30.00 | 60.00 | 430.00 |
| | | | | | | |
| 01.04.00 | MANO DE OBRA | | | | | |
| 01.04.01 | SUPERVISOR OPERATIVO Y DE SEGURIDAD | DIAS | 7.00 | 120.00 | 840.00 | |
| 01.04.02 | OPERARIO | DIAS | 8.00 | 120.00 | 960.00 | |
| 01.04.03 | OFICIAL | DIAS | 8.00 | 110.00 | 880.00 | |
| 01.04.05 | PEON | DIAS | 8.00 | 100.00 | 800.00 | 3,480.00 |
| | | | | | | |
| 01.05.00 | CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO | | | | | |
| 01.05.01 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO 280KG/CM2 | GLOBAL | 1.00 | 210.22 | 210.22 | |
| 01.05.02 | ROTURA DE PROBETAS PARA CONTROL DE CALIDAD | GLOBAL | 1.00 | 150.00 | 150.00 | 360.22 |
| | | | | | | |
| | | | | | Total parcial | 5,649.72 |
| | | | | | Gastos Generales 12% | 677.97 |
| | | | | | Utilidad 8% | 451.98 |
| | | | | | SUB-TOTAL FINAL | S/ 6,779.66 |
| | | | | | IGV 18% | S/ 1,220.34 |
| | | | | | TOTAL FINAL | S/ 8,000.00 |

OFH SERVICIOS GENERALES S.C.R.L.



Ing. Jesús Díaz Choquetico
 GERENTE GENERAL