




**MEMORIA COTIZACION N° 006-2024**

**medina rojas  
ingenieros sac**

MEJORAMIENTO DE ANCLAJE DE BITAS




  
Edgard Ernesto Medina Rojas  
Gerente General  
MEDINA ROJAS INGENIEROS S.A.C.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b><u>MEMORIA COTIZACION N° 006-2024</u></b></p> <p style="text-align: center;">MEJORAMIENTO DE ANCLAJE DE BITAS</p> | <p style="text-align: center;">medina rojas<br/>ingenieros <b>sac</b></p> |
|---|---|---|

## **CONTENIDO**

1. DESCRIPCION DE LA ZONA A INTERVENIR
  
2. ANEXOS
  - 2.1. FOTOS

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>MEMORIA COTIZACION N° 006-2024</b></p> <p>MEJORAMIENTO DE ANCLAJE DE BITAS</p> | <p>medina rojas<br/>ingenieros sac</p> |
|---|--|--|

**1. DESCRIPCION DE LA ZONA A INTERVENIR**

Se encuentra ubicada en la 005 P.R.S. Productiva, Terminal Pesquero Islay.  
El área a intervenir es la Zona de despacho o Patio 01.

**- BITAS:**

- En la actualidad se observa que el anclaje de las BITAS se encuentran deterioradas
- Se requieren de los siguientes trabajos:
  - Demolición de la losa de concreto
  - Limpieza de la zona de anclaje
  - Refuerzo estructural en la losa y viga de concreto
  - Soldadura de la BITA a la estructura de acero
  - Reposición de concreto en la zona de BITAS

**• MONTO DEL PROYECTO INCLUIDO IGV:**

S/. 11,182.86 (Once mil ciento ochenta y dos con 86/100 Soles)

| PRESUPUESTO                               |  |     |         |         |          |
|---|--|-----|---------|---------|----------|
| COTIZACION : 006-2024-OSF                 |  |     |         |         |          |
| PROYECTO : REPARACION DE ANCLAJE EN BITAS |  |     |         |         |          |
| PROPIETARIO : OCEANO SEAFOOD              |  |     |         |         |          |
| UBICACIÓN : MATARANI                      |  |     |         |         |          |
| N°  | DESCRIPCION  | UND | METRADO | P.UNIT. | PARCIAL  |
| 01  | TRABAJOS PRELIMINARES                                      |     |         |         | 1,500.00 |
| 01.01                                     | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO                   | est | 1.00    | 600.00  | 600.00   |
| 01.02                                     | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE                               | est | 1.00    | 500.00  | 500.00   |
| 01.03                                     | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                          | est | 1.00    | 400.00  | 400.00   |
| 02  | OBRAS CIVILES  |     |         |         | 5,790.00 |
| 02.01                                     | LIMPIEZA DE CONCRETO                                       | und | 3.00    | 230.00  | 690.00   |
| 02.02                                     | REFUERZO ESTRUCTURAL EN LOSA Y VIGAS DE CONCRETO EXISTENTE | und | 3.00    | 450.00  | 1,350.00 |
| 02.03                                     | SOLDADURA DE LA BITA                                       | und | 3.00    | 700.00  | 2,100.00 |
| 02.04                                     | REPOSICION DE CONCRETO                                     | und | 3.00    | 550.00  | 1,650.00 |


|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| COSTO DIRECTO       |        | 7,290.00  |
| GASTOS + UTILIDADES | 30.00% | 2,187.00  |
| TOTAL PRESUPUESTO   |        | 9,477.00  |
| IGV                 | 18.00% | 1,705.86  |
| TOTAL PRESUPUESTO   |        | 11,182.86 |

**• CONDICIONES DE PAGO:**

- Adelanto del 60% (S/. 6,709.72) a la recepcion de la Oden de Servicios
- Cancelacion del 40% (S/. 4,473.14) a la conformidad del servicio.

**• PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:**

15 días Calendarios

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b><u>MEMORIA COTIZACION N° 006-2024</u></b></p> <p>MEJORAMIENTO DE ANCLAJE DE BITAS</p> | <p>medina rojas<br/>ingenieros <b>sac</b></p> |
|---|---|---|

  
.....  
Edgard Ernesto Medina Rojas  
Gerente General  
MEDINA ROJAS INGENIEROS S.A.C.