

COTIZACION DE SERVICIO A TODO COSTO

Sres. : Océano Seafood S.A.

Atención : Sr. Paolo Urquieta Ruiz.

Servicio : Reparación de borde de plataforma de muelle

Me es grato saludarle para alcanzarle mi cotización por el servicio “**REPARACION DE BORDE DE PLATAFORMA DE MUELLE**”, el costo total del servicio en mención asciende a **S/. 34,321.01** incluido IGV.

Condiciones de la oferta

- El metrado de reparación es de 68.00 metros lineales
- El servicio es a todo costo
- Precio incluye IGV
- Plazo de entrega 25 días calendario
- Forma de pago: 50% de adelanto, 50% a la finalización y conformidad del servicio.

Nota: Adjunto presupuesto

Islay, 01 de octubre del 2024



Ing. CIP. JESUS MANUEL DIAZ CHOQUETICO
Reg. 131382 - CIVIL

.....
Jesús Manuel Díaz Choquetico
Representante Legal

PRESUPUESTO "Reparacion de borde de plataforma de muelle"

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND				
			CANT.	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
1. EJECUCION DE LA OBRA						
01.01.00	MATERIALES					
01.00.01	cemento tipo V	bol	65.00	42.00	2,730.00	
01.00.02	Aditivo acelerante SIKA 3 X envase 4 litros	und	31.00	48.00	1,488.00	
01.00.03	Aditivo puente de adherencia SIKADUR 32 GEL X envase 5 kg	und	5	350.00	1,750.00	
01.00.04	arena gruesa	m3	5.00	60.00	300.00	
01.00.05	piedra chancada	m3	5.00	60.00	300.00	
01.00.06	Fierro corrugado 1/2"	var	77.00	41.50	3,195.50	
01.00.07	alambre N° 16	kg	31.00	5.50	170.50	
01.00.08	disco de corte 7"	und	8.00	18.00	144.00	
01.00.09	disco de copa 7"	und	15.00	12.00	180.00	
01.00.10	removedor de oxido	litro	6.00	35.00	210.00	10,468.00
02.00.00	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
02.00.01	martillo electrico demoedor	dias	18.00	50.00	900.00	
02.00.04	mezcladora de concreto	dias	6.00	70.00	420.00	
02.00.05	vibradora de concreto	dias	6.00	50.00	300.00	
02.00.06	camion volquete	dias	6.00	150.00	900.00	2,520.00
03.00.00	EPP					
04.00.01	SUPERVISOR OPERATIVO Y DE SEG.	DIAS	25.00	120.00	3,000.00	
04.00.04	OPERARIO	DIAS	25.00	120.00	3,000.00	
04.00.05	OFICIAL	DIAS	25.00	110.00	2,750.00	
04.00.06	PEON	DIAS	25.00	100.00	2,500.00	11,250.00

Leyenda	Total parcial	S/ 24,238.00
UND/EA : unidad	Gastos Generales 12%	S/ 2,908.56
GBL : global	Utilidad 8%	S/ 1,939.04
M2 : metro cuadrado	SUB TOTAL FINAL	S/ 29,085.60
KG : kilogramo	IGV 18%	S/ 5,235.41
m: metros	TOTAL FINAL	S/ 34,321.01


 Ing. CIP. JESUS MANUEL DIAZ CHOQUETICO
 Reg. 151382 - CIVIL