



FECHA	20/02/2024
MONEDA	So1

IMECSA-LA E.I.R.L.	
CONTACTO	Carlos Sánchez Arteaga
CLARO	971741248
Correo	ime_csancheza@gmail.com proyectos@imecsa-la.com
Dirección WEB	www.imecsa-la.com
RUC	20603260041

COTIZACIÓN 011-2024

CLIENTE	OCEANO SEA FOOD
RUC	20600581768
DIRECCIÓN	Av. Manuel Olgún Nro. 211 Int. 4 (Torre Omega Piso 4)
ATENCIÓN	David Paucar
CARGO	Comprador
CORREO	
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LINEA MT PLANTA ABC (OCEANO SEA FOOD)

Item	Descripción	Und.	Cant.	P. Unit.	P. Parcial
I	MANTENIMIENTO DE LINEA MT PLANTA ABC				S/7,780.00
1.01	Análisis termografico de los componentes del sistema de utilización y tablero general	glb	1	S/ 600.00	S/ 600.00
1.02	Mantenimiento de línea de media tensión y megado de cable autoportante y cable subterráneo N2XSY de llegada a la subestación.	glb	1	S/ 300.00	S/ 300.00
1.03	Mantenimiento de estructuras de media tensión pasantes y anclajes, limpieza con solvente dielectrico, revision de estado fisico de postes y accesorios, revision de conexión de puesta a tierra	glb	1	S/ 900.00	S/ 900.00
1.04	Mantenimiento preventivo de trafomix de distribución con medición de resistencia de aislamiento	glb	1	S/ 400.00	S/ 400.00
1.05	Mantenimiento de seccionadores tipo CUT OUT: Verificación de la capacidad de fusibles, limpieza con solvente dielectrico, aplicación de grasa cobreada en los puntos de contacto, pruebas de cierre y apertura.	glb	1	S/ 300.00	S/ 300.00
1.06	Mantenimiento preventivo de celda de llegada y pruebas de cierre y apertura	glb	1	S/ 300.00	S/ 300.00
1.07	Mantenimiento preventivo de salida o protección de transformador	glb	1	S/ 300.00	S/ 300.00
1.08	Retiro de aceite de los 2 transformadores de distribución y trafomix	glb	3	S/ 60.00	S/ 180.00
1.09	Analisis fisico quimico de aceite de los 2 transformadores y trafomix	glb	3	S/ 600.00	S/ 1,800.00
1.10	Mantenimiento preventivo de los 2 transformadores de distribución, inspección de la parte física, limpieza general con solvente dielectrico, ajuste de terminales, medición de resistencia de aislamiento.	glb	2	S/ 300.00	S/ 600.00
1.11	Mantenimiento de tableros eléctricos, limpieza genral con solvente dielectrico, medición de aislamiento del cable de llegada, revisión del estado físico y revisión del sistema de control	glb	3	S/ 300.00	S/ 900.00
1.12	Mantenimiento de pozos a tierra con aplicacion de dosis de bentonita	glb	5	S/ 100.00	S/ 500.00
1.13	Limpiez general de toda la subestación: cables, canaleta	glb	1	S/ 300.00	S/ 300.00
1.14	Reemplazo de silica gel para los 2 transformadores	glb	1	S/ 100.00	S/ 100.00
1.15	Gestion de corte ante ENOSA	glb	1	S/ 300.00	S/ 300.00
	A			SUBTOTAL	S/ 7,780.00
	B			TRANSPORTE	S/ 311.20
	C			GASTOS GENERALES	S/ 233.40
	D			COSTO DIRECTO (A + B + C)	S/ 8,324.60
	E			IGV (18% DE D)	S/ 1,498.43
	F			TOTAL (D+E)	S/ 9,823.03

Tiempo de ejecución. 1 día calendario

Observaciones. Emo, Epps, SCTR incluidos.

Garantía 1 año

Forma de pago. Contado

Precio en soles.

Cuenta corriente.

BCP 475-2501192-044
CCI 00247500250119204421
Interbank 720- 3001517180
CCI 003-720-003001517180-01

DETRACCIONES

00-631-321720
01863100063132172027

Carlos Alonso Sánchez Arteaga
GERENTE GENERAL
IMECSA-LA E.I.R.L.
RUC.: 20603260041