

## PRESUPUESTO N° 142 - 2024



Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paíta
Obra:	Mejoramiento de Red de Alcantarillado Domésticos L=19.00m.
Fecha:	Paíta, 22 Octubre del 2024
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total S/.
1.00	<u>Seguridad industrial en obra (Riesgo Alto)</u>					250.00
1.01	SCTR, emmos e implementos de seguridad	glb	1.00	250.00	250.00	
1.02	<b>Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente</b>	glb	1.00	0.00	0.00	
2.00	<u>Obras Preliminares</u>					2,802.00
2.01	Trazo y niveles topográficos durante el proceso	glb	1.00	100.00	100.00	
2.02	Corte de losa con amoladora	ml	38.00	4.00	152.00	
2.03	Demolición de losa armada e=0.20m, con martillos rompepavimentos.	hm	24.00	75.00	1,800.00	
2.04	Demolición de muros de buzones para conexión, con martillos rompepavimentos.	hm	10.00	75.00	750.00	
3.00	<u>Movimiento de Tierras</u>					2,550.00
3.01	Excavación manual de 19.00m y ancho de 0.60m.	m3	16.00	50.00	800.00	
3.02	Colocación de cama y forrado de tubo con arena fina	m3	5.00	100.00	500.00	
3.03	Relleno de zanja con material propio	m3	12.00	30.00	360.00	
3.04	Compactación de zanja por capas de 0.30m	m2	57.00	10.00	570.00	
3.05	Eliminación de desmonte producto de las demoliciones y material excedente	m3	8.00	40.00	320.00	
4.00	<u>Obras de concreto armado</u>					3,780.00
4.01	Concreto de reposición f'c=210 Kg/cm2	m3	2.50	750.00	1,875.00	
4.02	Acero de refuerzo f'y=4,200 Kg/cm2	kg	170.00	8.50	1,445.00	
4.03	Encofrado para el vaciado de losa de repocisión en buzones	m2	1.00	100.00	100.00	
4.04	Dados y emboquillados de tubos en buzones	Und.	2.00	150.00	300.00	
4.05	Curado de losa de repocisión con aditivo antisol Chema C-9	m2	12.00	5.00	60.00	
5.00	<u>Ingeniería Sanitaria</u>					2,645.00
5.01	Suministro de tubo PVC ISO 250mm (10") Naranja. De alcantarillado de long. 5.00m	Und.	19.00	100.00	1,900.00	
5.02	Suministro de anillo de jebe 250mm incluye lubricante	Und.	4.00	30.00	120.00	
5.03	Flete terrestre Piura - Paíta - Planta ABC	est	1.00	150.00	150.00	
5.04	Instalación de tubo PVC ISO 250mm (10") Naranja. De alcantarillado de long. 5.00m	ml	19.00	25.00	475.00	

Sub-Total S/.	S/ 12,027.00
GG y UU 15%	S/ 1,804.05
<b>Total S/.</b>	<b>S/ 13,831.05</b>

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

**SON: Trece Mil Ochocientos Treinta y Uno con 05/100 Soles**

Plazo de ejecución: **10 días hábiles.**

Condiciones de Pago : 60% de adelanto de obra y 40% a contraentrega

  
 JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 151968