

PRESUPUESTO Nº 0974-2023

 Señores: OCEANO SEAFOOD S.A.
 RUC: 20600581768

Fecha: 28/12/2023

 Dirección: AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 4 (TORRE OMEGA-PISO 4) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
 Atención: Juan Pacora / Nestor Alba
 Telefono: 962 772 267 / 932 079 642

 Referencia: *Mejoramiento de Tablero General en 220V para Reemplazo de Transformador de 1000kVA por 16000kVA en Subestación de Planta Callao*

Moneda: Dólares

PRESUPUESTO POR MEJORAMIENTO DE TABLERO GENERAL EN 220V PARA REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE 1000KVA POR 1600KVA EN SUBESTACIÓN DE PLANTA CALLAO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	TOTAL	
				P.U.	P.T.
I	SUMINISTRO DE MATERIALES	1.00	Und	5,760.00	5,760.00
	Incluye:				
	° Interruptor de caja moldeada de 3P 1250 A, 50 kA, marca Schneider	1.00	Und		
	° Barra de cobre de 50x10 mm para ingreso y salida de cables	4.00	Mtrs		
	° Mangas termocontraibles de diámetro 50 mm	4.00	Mtrs		
	° Pernos de 1/2"x2" zincados completos	50.00	Und		
	° Mandil abizagrado para tablero, con angulos en los laterales para soporte y con chapa simple tipo maneta de giro	1.00	Und		
	SUMINISTRO DE MATERIALES			USD\$	5,760.00
	MONTAJE ELECTROMECHANICO			USD\$	345.60
	TRANSPORTE			USD\$	172.80
	COSTO DIRECTO SIN IGV			USD\$	6,278.40
	GASTOS GENERALES			USD\$	0.00
	UTILIDADES			USD\$	251.14
	SUB TOTAL SIN IGV			USD\$	6,529.54

SON: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 54/100 DOLARES

NOTA: Se considera efectuar el presente trabajo en simultáneo a los trabajos de Reemplazo de Transformador de 1000kVA por 16000kVA en Subestación de Planta Callao

CONDICIONES COMERCIALES

- ° Precios en Dólares Americanos
- ° Precios NO incluyen IGV.
- ° NO incluye el suministro ni los materiales complementarios para la habilitación de un nuevo analizador de redes para el circuito en 220V.
- ° La conexión de salida para la baja tensión se considera realizarlo mediante cable. No se considera realizarlo mediante barras de cobre.
- ° Garantía de 01 años en condiciones normales de funcionamiento, operación, mantenimiento preventivo y suministro eléctrico.
- ° Materiales puestos en las instalaciones del cliente.
- ° La forma de pago será 50% con la orden de compra y saldo contra entrega.
- ° Tiempo de ejecución será de 03 días calendarios como máximo con la autorización de ingreso y con el transformador puesto en las instalaciones del cliente
- ° El trabajo se realizará con las instalaciones desenergizadas.
- ° Cualquier partida no considerada en la presente propuesta sera informada al cliente para su aprobación como adicional.
- ° Vigencia de la propuesta sera de 10 días calendario

NUMEROS DE CUENTA

 BCP Soles: 475-1842096-0-08
 BCP Dolares: 475-1846950-1-48


 INTERBANK Soles: 720-3000742229
 INTERBANK Dolares: 720-3000742236

 SCOTIABANK Soles: 6958885
 SCOTIABANK Dolares: 3146959

 BANCO CONTINENTAL Soles: 0011-0267-0100060488
 BANCO CONTINENTAL Dolares: 0011-0245-0100005312

BANCO DE LA NACION DETRACCIONES: 00-631-065937

Atentamente,



Ing. JOSE A. DURAN PEREZ
 GERENTE
 ADEN E.I.R.L.
 Asesoría y Diseño Electrónico del Norte