

Cotización: PR-202400612

Paíta 20 de junio de 2024.

Señores: OCEANO SEA FOOD SA.
Atención: DAVID PAUCAR.

De nuestra especial consideración:

De acuerdo a su solicitud, mediante el presente le estamos haciendo llegar nuestro presupuesto por el servicio de aislamiento de paquetes de válvulas de línea líquido de congeladores de placas, túnel IQF, y mejoramiento de aislamiento en sala de máquinas congeladores de placas, compresores tanques de recirculación de baja.

DESCRIPCION DEL MATERIALES PARA EL SERVICIO

- Plancha de aluminio espesor 0.5 para tubería de 3,4,5 pulgadas.
- Plancha de aluminio espesor de 0.4 mm para tubería de 1/2, 3/4, 1,2 pulgadas.
- Tornillo de acero inoxidable de 8 x 1/2.
- Poliuretano en espuma.

ESPEORES DE AISLAMIENTO

- Tubería de 5 " espesor de aislamiento 3" .
- Tubería de 3 - 4" espesor de aislamiento 2 1/2".
- Tubería de 1/2 a 2 " espesor de aislamiento 2"

DESCRIPCION DEL SERVICIO

- Preparación de tuberías ,limpieza y pintado con pintura anticorrosiva en partes deterioradas.
- Proceso de preparación de plancha rolado y pestañado.
- Instalación de moldes de plancha en tubería.
- Proceso de inyección de poliuretano en tuberías.
- Limpieza de impurezas en tuberías aisladas.
- Limpieza de área de trabajo y retiro de residuos en zona dispuesto por la planta.

DESCRIPCION DEL PRECIO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	SERVICIO DE AISLAMIENTO DE TUBERIAS EN AREA DE CONGELADORES DE PLACA				
	AISLAMIENTO DE PAQUETES DE VALVULA DE LINEA DE LIQUIDO DE CONGELADOR DE PLACA N° 7-8				
	AISLAMIENTO DE PAQUETES DE VALVULA DE LINEA DE LIQUIDO DE CONGELADOR DE PLACA N° 6				
	AISLAMIENTO DE PAQUETES DE VALVULA DE LINEA DE LIQUIDO DE CONGELADOR DE PLACA N° 5				
	AISLAMIENTO DE PAQUETES DE VALVULA DE LINEA DE LIQUIDO DE CONGELADOR DE PLACA N° 4				
	AISLAMIENTO DE PAQUETES DE VALVULA DE LINEA DE LIQUIDO DE CONGELADOR DE PLACA N° 1-2-3				
	AISLAMIENTO DE VALVULA PMLX LINEA DE LINEA DE SUCCION CONGELADOR DE PLACA N° 3-4-5	GLB	1	860.00	860.00
	AISLAMIENTO DE 10 MTR LINEALES DE TUBERIA DE TRONCAL DE LINEA LIQUIDO 2 1/2" X 2" DE AISLAMIENTO				
	AISLAMIENTO DE TUBERIA LINEAL DE 2 MTR 6" X 3" DE AISLAMIENTO T CON TAPA EXTREMO EN TRONCAL SUCCION DE PLACAS				
	AISLAMIENTO DE VALVULA DE 6 " EN TRONCAL DE PLACAS				
	AISLAMIENTO DE TUBERIA DE LIQUIDO DE LIQUIDO 3/4 2 MTR				
	AISLAMIENTO DE 01 VALVULA DE 3/4				
	REPARACION DE AISLAMIENTO DE TUBERIA DE 2 1/2 1.20 MTR				
	SERVICIOS DE AISLAMIENTO EN SISTEMA TUNEL IQF				
	SERVICIO DE AISLAMIENTO EN PAQUETES DE VALVULAS TUNEL IQF Y TRAMOS DE TUBERIAS FALTANTES DE LINEA LIQUIDO Y SUCCIO EN SISTEMA DE TUNEL IQF	GLB	1	790.00	790.00
SERVICIOS DE AISLAMIENTO EN COMPRESORES DE SALA DE MAQUINAS					
COMPRESOR N°08 .- AISLAMIENTO DE FILTRO DE SUCCION ,REPARACION DE AISLAMIENTO DE ECONOMIZER Y LINEA SUCCION DEL ECONOMIZER	GLB	1	197.00	197.00	
COMPRESOR N°07 .- REPARACION DE AISLAMIENTO EN SECCIONES DE TUBERIAS DE COMPRESOR,ECONOMIZER, SUCCION.	GLB	1	98.70	98.70	
COMPRESOR N°06 .- REPARACION DE AISLAMIENTO EN SECCIONES DE TUBERIAS DE COMPRESOR	GLB	1	90.88	90.88	
COMPRESOR N°05 .- REPARACION DE AISLAMIENTO EN TRAMOS DE TUBERIAS DE COMPRESOR,FILTRO SUCCION, SECCIONES DEL ECONOMIZADOR	GLB	1	173.08	173.08	
COMPRESOR N°02 .- AISLAMIENTO DE TUBERIA LINEAL DE SUCCION 6" X 3 MTR TEE DE 6"	GLB	1	360.00	360.00	
SERVICIO DE AISLAMIENTO EN TANQUES DE BAJA EN SECCIONES FALTANTES 9 MTR DE TUBERIA DE 1" 4 CODOS DE 1" 01 VALVULA DE 1".	GLB	1	380.00	380.00	
SERVICIO DE AISLAMIENTO DE TANQUE DE BAJA DE PRODUCTOR DE HIELO,COLUMNA DE NIVEL DE LIQUIDO,CODOS ,TUBERIA LINEAL 1 MTR DE 1"	GLB	1	356.00	356.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS ,TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	GLB	1	430.00	430.00	
SUB TOTAL GENERAL DOLARES (USD)					3,545.66

NOTA

1. Recibida la O/C, se entenderá que se acepta en su totalidad los términos de las condiciones de la Venta
2. Precios validos por la oferta total, cantidades adicionales se debe re – cotizar.
3. No se aceptan devoluciones del material una vez retirado de nuestras instalaciones.
4. El plazo de entrega una vez recibida conforme la O/C, es 7-10 días iniciado el servicio.
5. Con la recepción de la OC y/o cumplimiento de las condiciones de pago pactados, se comenzará el Proceso interno correspondiente para la ejecución de los productos en los plazos comprometidos.
6. Todo cliente que no posea crédito con la empresa, debe pagar el 100% del valor cotizado.
7. Por favor hacer referencia al número de cotización cuando realice su pedido

CONDICIONES COMERCIALES

1. Los precios están indicados en DOLARES.
2. Precios no incluye.
3. Lugar de entrega: Paita.
4. Forma de pago : contado.
5. Validez de la oferta: 07 días
6. Tiempo de entrega: 7- 10 días.

2. SUMINISTRO A CARGO DEL CLIENTE.

- Coordinación permanente entre nuestro supervisor responsable del proyecto y el supervisor designado por el cliente.
- Suministro de energía eléctrica ininterrumpida 220Vac/440Vac para la operación de nuestras herramientas para poder ejecutar nuestros trabajos en planta.
- Suministro de área para guardar las herramientas y realizar trabajos.
- Darnos todas las facilidades para realizar dichos trabajos.
- Suministro de pintura para ampliación en tuberías que se presenten oxido.

DATOS DE LA EMPRESA

- Razón social: Mcc Refrigeración S.R.L
- Ruc: 20604735794
- Dirección: Av. Miguel Grau Mz.F It 3A AA.HH las Mercedes. Paita.

CUENTAS BANCARIAS:

- Cuenta en Soles INTERBANK: 736-3001803582 / CCI: 003-736-003001803582-61
- Cuenta en Dólares INTERBANK: 736-3001803603 / CCI: 003-736-003001803603-65
- Cuenta en Soles BBVA: 0011-0271-0200409781 – 48 / CCI: 011-271-000200409781-48
- Cuenta en Dólares BBVA: 0011-0271-0200409811-43 / CCI: 011-271-000200409811-43

CUENTA DETRACCIÓN:

- Cuenta de Detracción: 00-638-044927 / CCI: 01863800063804492779

ATT.

CARLOS CORONADO CORONADO