

**Cotización: PR2400633- 2024**

Piura 05 de septiembre de 2024

Señores: OCEANO SEA FOO SA.  
Atención: ing. Rafael Sanchez.

De nuestra especial consideración:  
MCC REFRIGERACION SRL. Remite, a través de la presente ,la propuesta económica correspondiente al servicio remplazo de paquetes de válvula línea de líquido, línea troncal de línea de líquido de 3" aislamiento de tubería de paquetes de válvulas de línea de líquido de congelador de placas.

**DESCRIPCION DE MATERIALES.**

- Plancha de aluminio espesor de 0.4 mm para tubería de 1/2, 3/4, 2 pulg de aislamiento.
- Tornillo de acero inoxidable de 8 x 1/2.
- Poliuretano en espuma.
- Nitrógeno 10 m3
- Argón 4 m3
- Aporte de acero al carbono 5/32"
- Discos de corte / discos de desbaste.
- Pintura base anticorrosiva.
- Soldadura cello Cord punto azul .

**DESCRIPCION DEL SERVICIO.**

- Armado de paquetes de válvulas en taller.
- Verificación de remanentes de amoniaco en tuberías a intervenir.
- Corte y preparación de tuberías a intervenir.
- Reemplazo de 04 paquetes de válvula de línea de líquido de congeladores 1,2,3,4
- Proceso de presurizado, identificación de fugas con gas seco nitrógeno .
- Proceso de vacío a líneas de líquido con bomba de vacío 2 etapas
- Proceso de aislamiento de paquetes de válvulas tuberías de 3/4 espesor 1" de aislamiento, tubería de 3" espesor de 2" de aislamiento.
- Regulación y puesta en marcha.

**PROPUESTA ECONOMICA.**

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	<b>ARMADO DE PAQUETES DE VALVULAS DE LINEA DE LIQUIDO. CONGELADOR DE PLACA N°01-02-03-04</b>	UND	4	168.00	677.00
	SERVICIO DE ARMADO DE 04 PAQUETES DE VALVULAS DEACUERDO A MEDIDAS EXISTENTES				
2	<b>REPLAZO DE 04 PAQUETES DE VALVULAS Y AISLAMIENTO EN CONGELADORES N°01-02-03-04</b>	UND	1	688.80	688.80
	<b>CONGELADOR DE PLACA N° 1</b>				
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE NUEVO DE PAQUETE DE VALVULA DE 3/4" LINEA DE LIQUIDO				
	AISLAMIENTO DE TUBERIA POLIURETANO INYECTADO ESPESOR DE 2" CON PLANCHA DE ALUMINIO 0.5MM				
3	<b>CONGELADOR DE PLACA N° 2</b>	UND	1	688.80	688.80
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE NUEVO DE PAQUETE DE VALVULA DE 3/4" LINEA DE LIQUIDO				
	AISLAMIENTO DE TUBERIA POLIURETANO INYECTADO ESPESOR DE 1" CON PLANCHA DE ALUMINIO 0.5MM				
	PRUEBA DE PRESION A PAQUETE DE VALVULA CON NITROGENO - PROCESO DE VACIO CON BOMBA DE E ETAPAS 12 CFM				
4	<b>CONGELADOR DE PLACA N° 3</b>	UND	1	688.80	688.80
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE NUEVO DE PAQUETE DE VALVULA DE 3/4" LINEA DE LIQUIDO				
	AISLAMIENTO DE TUBERIA POLIURETANO INYECTADO ESPESOR DE 1" CON PLANCHA DE ALUMINIO 0.5MM				
	PRUEBA DE PRESION A PAQUETE DE VALVULA CON NITROGENO - PROCESO DE VACIO CON BOMBA DE E ETAPAS 12 CFM				
5	<b>CONGELADOR DE PLACA N° 4</b>	UND	1	688.80	688.80
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE NUEVO DE PAQUETE DE VALVULA DE 3/4" LINEA DE LIQUIDO				
	AISLAMIENTO DE TUBERIA POLIURETANO INYECTADO ESPESOR DE 1" CON PLANCHA DE ALUMINIO 0.5MM				
	PRUEBA DE PRESION A PAQUETE DE VALVULA CON NITROGENO - PROCESO DE VACIO CON BOMBA DE E ETAPAS 12 CFM				
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS -TRANSPORTE DE EQUIPOSE INSUMOS	UND	1	95.00	106.40
<b>SUB TOTAL GENERAL DOLARES NO INCLUYE IGV</b>					<b>3,533.60</b>

---

**NOTA**

1. Recibida la O/C, se entenderá que se acepta en su totalidad los términos de las condiciones de la Venta
2. Precios validos por la oferta total, cantidades se debe re – cotizar.
3. No se aceptan devoluciones del material una vez retirado de nuestras instalaciones.
4. El plazo de entrega una vez recibida conforme la O/C, es 3-5 días iniciado el servicio.
5. Con la recepción de la OC y/o cumplimiento de las condiciones de pago pactados, se comenzará el Proceso interno correspondiente para la ejecución de los productos en los plazos comprometidos.
6. Todo cliente que no posea crédito con la empresa, debe pagar el 100% del valor cotizado.
7. Por favor hacer referencia al número de cotización cuando realice su pedido.

**SUMINISTROS A CARGO DE MCC REFRIGERACIÓN S.R.L**

- Equipos de protección personal.
- El técnico de Mcc refrigeración solo se encargará de ejecutar los trabajos
- Pago de jornales, seguro contra accidentes.
- No incluye obras civiles.
- El servicio no incluye ninguna actividad que no se encuentre especificado en la presente cotización, como modificaciones u cambio de materiales o accesorios, caso contrario se cotizará como adicionales

**SUMINISTRO A CARGO DEL CLIENTE**

- Coordinación permanente entre nuestro supervisor responsable del proyecto y el supervisor designado por el cliente.
- Suministro de energía eléctrica ininterrumpida 220Vac/440Vac para la operación de nuestras herramientas para poder ejecutar nuestros trabajos en planta.
- Suministro de área para guardar las herramientas y realizar trabajos.
- Darnos todas las facilidades para realizar dichos trabajos.
- Suministrar escalares y andamios para realizar trabajos en altura.

**CONDICIONES COMERCIALES:**

- Los precios están indicados en DOLARES.
- Validez de la oferta: 7 días
- Lugar de entrega: Planta Paita
- Tiempo de entrega: 4-5 días.
- Forma de Pago: crédito 07 días.

**DATOS DE LA EMPRESA**

- Razón social: Mcc Refrigeración S.R.L
- Ruc: 20604735794
- Dirección: Av.Miguel Grau. Mz F1. Lt 3A AA.HH Las Mercedes Paita.

**CUENTAS BANCARIAS:**

Cuenta en Soles BBVA: 0011-0271-0200409781 – 48 / CCI: 011-271-000200409781-48  
Cuenta en dólares BBVA: 0011-0271-0200409811-43 / CCI: 011-271-000200409811-43

**CUENTA DETRACCIÓN:**

- Cuenta de Detracción: 00-638-044927 / CCI: 01863800063804492779

Agradecemos su requerimiento y estamos atentos a cualquier comentario o pregunta que se presente.

Atentamente,

**CARLOS CORONADO C.**