

PRESUPUESTO N° 093 - 2024



Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita
Obra:	Dos Ductos de ventilación para Zona de Cocinadores
Obra:	Paita, 24 de Junio del 2024
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	<u>Seguridad Industrial en Obra</u>					0.00
1.01	SCTR, implementos de seguridad	glb	0.00	0.00	0.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (Se trabajará con Ssoma de la planta)	glb	0.00	0.00	0.00	
2.00	<u>Trabajos Preliminares</u>					350.00
2.01	Corte de Kalamín para salida de ductos en techo	est.	1.00	100.00	100.00	
2.02	Corte de paneles en techo de sala de cocinadores	est.	1.00	100.00	100.00	
2.03	Reubicación de templadores de techo que están en zona donde pasaran los ductos al techo	est.	1.00	50.00	50.00	
2.04	Limpieza y Eliminación de desmonte generado por los cortes de paneles y techo	est.	1.00	100.00	100.00	
3.00	<u>Paneles isotérmicos de poliestireno</u>					690.00
	<u>Sala de Cocinadores</u>					
3.01	Instalación de paneles de poliestireno 100 mm. en paredes formando un ducto para el pase del aire	m2	11.00	40.00	440.00	
3.02	Suministro e instalación de perfiles, canales U zimcalum de 40 x50 x 40, angulos interiores, exteriores					
	Suministro de remaches de 5/32" x 3/4", tarugos verdes, silicona blanca SikaFlex y otros	glb	1.00	250.00	250.00	
4.00	<u>Obras de Metal Mecánica</u>					5,700.00
4.01	Fabricación de Rejillas en Acero inoxidable de 1.10 x 0.50 con malla de cocada de 1/4"	Und.	2.00	350.00	700.00	
4.02	Fabricación de Ductos en plancha de acero inoxidable 0.06mm de techo de cocina a toma de aire exterior	Und.	2.00	2,150.00	4,300.00	
4.03	Rejilla en acero inoxidable en ingreso de aire en curva exterior de techo con malla de cocada de 1/4"	Und.	2.00	350.00	700.00	
						Sub-Total S/.
						6,740.00
						GG y UU 15%
						1,011.00
						Total S/.
						7,751.00

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Siete Mil Setecientos Cincuenta y Uno con 00/100 Soles

Plazo de ejecución: **06 días hábiles.**

Condiciones de Pago : 60% de adelanto y el resto 40% a final de obra.